



**MĚSTO VYŠŠÍ BROD**

Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

IČO: 00246191

DIČ: CZ00246191

## **SMLOUVA O DÍLO č. 22-099-00165**

(dále jen „smlouva“)

Uzavřena dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Objednatel:**

**Město Vyšší Brod**

Sídlo: Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Milan Zálešák, starosta, tel. [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. expozitura Vyšší Brod

Číslo účtu: 298905274/0300

IČO: 002 46 191

DIČ: CZ00246191

E-mail: [vh@mestovyssibrod.cz](mailto:vh@mestovyssibrod.cz)

ID DS: 7tnbs9d

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

##### **2. Zhotovitel:**

**Stavební firma Bína, spol. s.r.o.**

Sídlo: Mojné 70, 382 32 Velešín

Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11699

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-9250110297/0100

IČO: 26064995

DIČ: CZ26064995

Tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu Městem Vyšší Brod dle ustanovení § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 25.02.2022

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 04.03.2022

## II. Předmět díla a účel stavby

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace stavby s názvem „**Stavební úpravy části 1NP objektu č.p. 380, Vyšší Brod**“ v katastrálním území Vyšší Brod.
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Stavební úpravy části 1NP objektu č.p. 380, Vyšší Brod“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## III. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:  
Název díla: „Stavební úpravy části 1NP objektu č.p. 380, Vyšší Brod“  
Místo stavby: katastrální území Vyšší Brod, obec Vyšší Brod  
(dále jen „stavba“).  
Rozsah díla a jeho kvalita je specifikován v nabídce zhotovitele a příloze č.1 této smlouvy.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
  - b. provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
  - c. koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - e. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - f. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - g. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr.

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno do 30.06.2022
2. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

#### V.

##### Práva a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:
  - a. Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
  - b. Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
  - c. Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje:
    - poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění,
    - poskytnout součinnost zhotoviteli pro plnění této smlouvy.
  - d. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
2. Povinnosti zhotovitele:
  - a. Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.
  - b. Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
  - c. Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
  - d. Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
  - e. Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.

- f. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

## VI.

### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla
  - a. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 25.02.2022
  - b. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
  - c. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
  - d. Celková cena za provedení díla:  
bez DPH činí 680 505,-Kč.  
DPH 15 % činí 101 551,- Kč  
DPH 21 % činí 735,- Kč  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 782 791,- Kč.  
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
  - e. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy.
2. Platební podmínky
  - a. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
  - b. Objednatel neposkytuje zálohy.
  - c. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle odstavce 1 tohoto článku oproti předloženým účetním dokladům – fakturám, které bude zhotovitel vystavovat a předkládat objednateli průběžně na základě soupisů provedených prací na díle, které musí být potvrzeny zástupcem objednatele. Faktury jsou splatné vždy do 14 dnů od jejich doručení objednateli. Fakturace bude provedena do výše 100 % celkové ceny díla. Konečná faktura bude proplacena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ze sjednané ceny díla je objednatel oprávněn zadržet v případě nedodělků a vad díla a je povinen tuto částku uvolnit ve prospěch zhotovitele do 14 dní po odstranění nedodělků a vad.
  - e. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
  - f. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
  - g. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

- h. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČ 00246191, název veřejné zakázky: „**Stavební úpravy části 1NP objektu č.p. 380, Vyšší Brod**“
- i. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- j. Splatnost faktury se stanovuje na 14 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- k. Faktury budou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti.
2. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let.

## VII.

### Smluvní pokuty a sankce

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Při porušení povinnosti mlčenlivosti kteroukoli ze smluvních stran se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých).
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
5. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## VIII.

### Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než jeden týden, nebo bude plnění poskytováno nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

2. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli.
3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

## **IX. Ostatní ujednání**

1. Odpovědnost za vady
  - a. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
  - b. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
  - c. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
  - d. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
  - e. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
  - f. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
  - g. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
  - h. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání díla objednateli. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
  - i. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
1. Pojištění zhotovitele
  - a. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
  - b. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
5. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním informace o uzavření této smlouvy na webových stránkách Města Vyšší Brod.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
11. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Vyšší Brod dne 23.03.2022

Ing. Milan



**MĚSTO VYŠŠÍ BROD**  
Míro: 290, 382 73 Vyšší Brod  
IČO: 00246191  
DIČ: CZ2204124

Radek Bína - jednatel



**STAVEBNÍ FIRMA BÍNA**  
spol.s r.o.  
MOJNÉ 70, 382 32 Velešín  
Tel./Fax: 380 331 396  
IČ: 260 64 995, DIČ: CZ226064995  
e-mail: stavebnifirma.bina@tiscali.cz





## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** PG 06/2021 Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod

**Zadavatel:** Město Vyšší Brod IČO: 00246191  
 Míru 250 DIČ: CZ00246191  
 38273 Vyšší Brod

**Zhotovitel:** Stavební firma Bina, spol. s r.o. IČO: 26064995  
 Mojně 70 DIČ: CZ26064995  
 38232 Velešín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			128 822,48
PSV			363 555,36
MON			131 927,60
Vedlejší náklady			21 598,00
Ostatní náklady			34 602,00
<b>Celkem</b>			<b>680 505,44</b>

**Rekapitulace daní**


Základ pro sníženou DPH 15 % 677 003,44 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 502,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 680505,44 CZK**

v                      dne                     



Za zhotovitele
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502,00</b>		<b>3 502,00</b>
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	3 502,00		3 502,00
	<b>Stavební objekt</b>				
<b>SO 01</b>	<b>SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod</b>	<b>677 003,44</b>	<b>0,00</b>		<b>677 003,44</b>
01	Stavební část	325 637,61	0,00		325 637,61
02	Zdravotní instalace	207 338,23	0,00		207 338,23
03	Elektroinstalace	144 027,60	0,00		144 027,60
	Celkem za stavbu				680 505,44

Popis stavby: PG 06/2021 - Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 01 - SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod

Popis rozpočtu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotní instalace

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 364,75	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 236,51	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 370,75	2
64	Výplně otvorů	HSV			15 782,75	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 518,75	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 122,92	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 875,20	0
711	Izolace proti vodě	PSV			15 718,16	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 895,31	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			44 437,75	7
725	Zařizovací předměty	PSV			119 158,31	18
726	Předstěnové systémy	PSV			7 994,86	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 992,54	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 604,82	2
776	Podlahy povlakové	PSV			36 311,73	5
781	Obklady keramické	PSV			43 136,36	6
783	Nátěry	PSV			999,22	0
784	Malby	PSV			13 306,30	2
01	Elektromontáže	MON			101 862,00	15

02	2. ÚPRAVA ROZVADĚČE R1	MON			10 362,00
03	3. ROZVADĚČE RB	MON			12 276,00
04	Elektromontáže	MON			5 233,00
05	5. ZVONKOVÁ INSTALACE	MON			2 194,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 550,85
VN	Vedlejší náklady	VN			21 598,00
ON	Ostatní náklady	ON			34 602,00
Cena celkem					680 505,44

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 000,00</b>
1	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	005124010R	Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>502,00</b>
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1,00	1,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	1,00	1,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	500,00	500,00
<b>Celkem</b>						<b>3 502,00</b>



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>23 364,75</b>
1	311238517R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,05 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,26 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, analogicky zdivo z keramických tvárníc tl. 400mm : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.03 do 1.06 : 2,75*2,2	m2	6,05000	2 675,00	16 183,75
				6,05000		
2	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.02 do 1.04 : 2,75*2,4-2,0*1,0 místnost č. 1.05 do 1.07 : 2,75*1,2 Mezisoučet	m2	7,90000	760,00	6 004,00
				4,60000		
				3,30000		
				7,90000		
3	342941113R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvou uchycenou turbošrouby Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu. předpoklad : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.02 do 1.04 : 2,75*2 místnost č. 1.05 do 1.07 : 2,75*2 Mezisoučet	m	11,00000	107,00	1 177,00
				5,50000		
				5,50000		
				11,00000		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>28 236,51</b>
4	602021103R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, 100% krytí, , po jednotlivých vrstvách analogicky zdivo z keramických tvárníc tl. 400mm : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.03 a 1.06 : 2,75*2,5*2	m2	13,75000	79,00	1 086,25
				13,75000		
5	602021118R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, po jednotlivých vrstvách Zrnitost do 1 mm. analogicky zdivo z keramických tvárníc tl. 400mm : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.03 a 1.06 : 2,75*2,5*2	m2	13,75000	270,00	3 712,50
				13,75000		
6	602021141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách analogicky zdivo z keramických tvárníc tl. 400mm : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.03 a 1.06 : 2,75*2,5*2 místnost č. 1.02 do 1.04 : (2,75*2,4)*2-(2,1*2,4+2,0*1,0) místnost č. 1.05 do 1.07 : 2,75*1,2*2-2,1*1,1 Mezisoučet	m2	24,20000	161,00	3 896,20
				13,75000		
				6,16000		
				4,29000		
				24,20000		
7	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnícových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. předpoklad : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.02 předsíň : 3,30 místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77 místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.05 chodba : 3,27 místnost č. 1.06 šatna : 8,61 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99 Mezisoučet	m2	47,50000	87,00	4 132,50
				3,30000		
				23,77000		
				4,56000		
				3,27000		
				8,61000		
				3,99000		
				47,50000		
8	612421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových předpoklad : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.02 předsíň : 2,68*(2,4*2+1,375*2)-2,0*1,0*2+0,3*(2,1*2+1,0) místnost č. 1.03 garsoniera : 2,68*(3,65*2+2,55*2+0,85*2+3,525*2)-(2,0*1,0+1,2*1,7*2)+0,3*(1,2*4+1,7*4) místnost č. 1.04 koupelna : 2,68*(2,4+1,9*2)-0,6*0,6+0,3*0,6*4 místnost č. 1.05 chodba : 2,68*(1,1+1,75*2+1,15*2)-2,0*1,0*2	m2	137,95400	53,00	7 311,56
				17,79000		
				54,08000		
				16,98000		
				14,49000		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		místnost č. 1.06 šatna : 2,68*(3,25*2+2,65*2-2,1)-(2,0*1,0+0,6*0,6+1,2*1,7)+0,3*(0,6*4+1,2*2+1,7*2)		24,06000		
		místnost č. 1.07 umývárna : 2,68*(1,75+1,4*2)-(2,0*1,0+0,6*0,6)+0,3*0,6*4		10,55000		
		Mezisoučet		137,95000		
9	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	39,50000	205,00	8 09
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :				
		místnost č. 1.02 do 1.04 : (2,75*2,4-2,0*1,0)*2		9,20000		
		místnost č. 1.02 - přízdívka WC : 1,6*2,0		3,20000		
		místnost č. 1.05 do 1.07 : 2,75*1,2*2		6,60000		
		místnost č. 1.03 a 1.06 - přechod staré a nové omítky : 2,75*0,5*4		5,50000		
		Mezisoučet		24,50000		
		rezerva na opravy a napojení na stávající omítky : 15,0		15,00000		
		Mezisoučet		15,00000		
						<b>14 370</b>
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>39</b>
10	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,10000	3 930,00	
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, předpoklad - po vybourání části podlahy pro sprchové vpusti :				
		Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav :				
		místnost č. 1.04 : 0,5*0,5*0,2		0,05000		
		místnost č. 1.07 : 0,5*0,5*0,2		0,05000		
		Mezisoučet		0,10000		
11	632418110RT4	Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	27,07000	330,00	8 90
		s rozprostřením a uhlazením				
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav a Skladby kcí :				
		skladba P1 :				
		místnost č. 1.02 předsíní : 3,30		3,30000		
		místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77		23,77000		
		Mezisoučet		27,07000		
12	632477125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm	m2	7,76100	650,00	5 00
		rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky předpoklad do 30% plochy :				
		Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce :				
		skladba P1 a P2 :				
		místnost č. 1.02 : 3,30*0,3		0,99000		
		místnost č. 1.04 : 1,61*0,3		0,48000		
		místnost č. 1.05 : 2,75*0,3		0,83000		
		místnost č. 1.06 : 4,92*0,3		1,48000		
		místnost č. 1.08 : 10,98*0,3		3,29000		
		místnost č. 1.09 : 2,31*0,3		0,69000		
		Mezisoučet		7,76000		
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					<b>15 78</b>
13	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	3 155,00	3 1
		Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků :				
		prvek ozn. T02 : 1		1,00000		
14	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdřením, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 761,00	1
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.				
		Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků :				
		prvek ozn. T01 : 1		1,00000		
15	642952110RT5	Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných obložkových pro dveře jednokřídlové, dřeva buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x 900/70+190 mm	kus	1,00000	6 670,00	6
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,				
		Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků :				
		prvek ozn. T03 : 1		1,00000		
16	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	1,25000	1 671,00	2



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků :  
prvek ozn. T04 : 1,25

1,25000

17	5533300436R	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	2 108,00	2 108,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků :  
prvek ozn. T01 : 1

1,00000

<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>11 518,75</b>
---	--	--	--	--	--	------------------

18	952901111R00	#####	m2	66,40000	119,00	7 901,60
----	--------------	-------	----	----------	--------	----------

Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :

místnost č. 1.01 chodba : 18,90

18,90000

místnost č. 1.02 předsiň : 3,30

3,30000

místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77

23,77000

místnost č. 1.04 koupelna : 4,56

4,56000

místnost č. 1.05 chodba : 3,27

3,27000

místnost č. 1.06 šatna : 8,61

8,61000

místnost č. 1.07 umývárna : 3,99

3,99000

Mezisoučet

66,40000

19	954312203R00	Obklady konstrukcí sádkkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	3,65000	991,00	3 617,15
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :

místnost č. 1.03 garsoniera : 3,65

3,65000

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>17 122,92</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

20	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	12,47600	130,00	1 621,88
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce :

místnost č. 1.02, 1.04 a 1.05 : 2,68\*(1,9+2,4)-2,0\*0,7\*2

8,72000

místnost č. 1.06 do 1.09 : 2,68\*1,4

3,75000

Mezisoučet

12,48000

21	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	8,71000	174,00	1 515,54
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce :

místnost č. 1.03 do 1.08 : 2,68\*3,25

8,71000

22	962032551R00	Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvámic,	m3	0,25500	560,00	142,80
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

předpoklad :

Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce :

místnost č. 1.04 : 1,2\*0,85\*0,25

0,26000

23	965042221R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,18000	3 795,00	683,10
----	--------------	--	----	---------	----------	--------

vybourání částí podlahy pro sprchové vpusti :

Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav :

místnost č. 1.04 - předpoklad : 0,2\*0,5\*0,5+0,2\*0,2\*1,0

0,09000

místnost č. 1.07 - předpoklad : 0,2\*0,5\*0,5+0,2\*0,2\*1,0

0,09000

Mezisoučet

0,18000

24	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	25,87000	69,50	1 797,97
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce :

místnost č. 1.02 : 3,30

3,30000

místnost č. 1.04 : 1,61

1,61000

místnost č. 1.05 : 2,75

2,75000

místnost č. 1.06 : 4,92

4,92000

místnost č. 1.08 : 10,98

10,98000

místnost č. 1.09 : 2,31

2,31000

Mezisoučet

25,87000

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
25	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.02 : 2 místnost č. 1.04 : 1 místnost č. 1.05 : 1 Mezisoučet	kus	4,00000	18,10	7	
26	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.02 : 2 místnost č. 1.04 : 1 místnost č. 1.05 : 1 Mezisoučet	m2	4,00000	410,50	1 64	
27	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.03 - odvětrání digestoře : 0,45 Mezisoučet	m	0,45000	2 775,00	1 2	
28	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % předpoklad : Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.02, 1.04 a 1.05 : 2,68*(1,9*2+2,4*2)-2,0*0,7*4 místnost č. 1.06 do 1.09 : 2,68*1,4*2 místnost č. 1.03 do 1.08 : 2,68*3,25*2 Mezisoučet	m2	42,37200	94,30	3 9	
29	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.04 - předpoklad : 2,1*(0,85*2+1,98*2)-2,1*0,7+0,85*0,25 místnost č. 1.05 - předpoklad : 2,1*(1,45*2+1,9*2)-2,1*0,7+0,7*0,25 místnost č. 1.06 - předpoklad : 2,1*1,1 místnost č. 1.09 - předpoklad : 2,1*(1,65*2+1,4*2)-2,1*0,8 Mezisoučet	m2	36,84350	119,50	4 4	
<b>Díl: 99</b>	<b>30</b>	<b>999281105R00</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b> Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26, : Součet : 4,64733	t	4,64733	403,50	<b>1 8</b> 1
<b>Díl: 711</b>	<b>31</b>	<b>711212000RW2</b>	<b>Izolace proti vodě</b> Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : podlahy : místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99  stěny : místnost č. 1.04 koupelna : 2,1*(2,4*2+1,9*2)-2,0*0,9+0,2*1,3-1,0*(1,4+2,4+1,9+0,9) místnost č. 1.07 umývárna : 2,1*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*0,9+0,6*0,6)+0,3*0,6*4-1,0*(1,85+2,85+1,4+0,4) Mezisoučet	m2	28,38000	84,80	<b>15 7</b> 2
	32	711212001RW1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : podlahy : místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99  stěny : místnost č. 1.04 koupelna : 2,1*(2,4*2+1,9*2)-2,0*0,9+0,2*1,3-1,0*(1,4+2,4+1,9+0,9)	m2	28,38000	313,00	€

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		místnost č. 1.07 umývána : 2,1*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*0,9+0,6*0,6)+0,3*0,6*4-1,0*(1,85+2,85+1,4+0,4) Mezisoučet		9,91000		
				28,33000		
33	711212602RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 2*(2,4+1,9)-0,9 místnost č. 1.07 umývána : 2*(2,85+1,4)-0,9 Mezisoučet	kus	15,30000	152,50	2 333,25
				7,70000		
				7,60000		
				15,30000		
34	711212611RW1	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 2,1+1,1*3 místnost č. 1.07 umývána : 2,1+1,1*5 Mezisoučet	m	13,00000	156,00	2 028,00
				5,40000		
				7,60000		
				13,00000		
35	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,32,33,34, : Součet: : 0,06294	t	0,06294	1 070,00	67,35
				0,06294		
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>4 148,00</b>
36	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.04 : 1 místnost č. 1.09 : 1 Mezisoučet	soubor	2,00000	241,00	482,00
				1,00000		
				1,00000		
				2,00000		
37	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.05 : 1 místnost č. 1.06 : 1 Mezisoučet	soubor	2,00000	156,00	312,00
				1,00000		
				1,00000		
				2,00000		
38	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívký Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.05 : 1 místnost č. 1.08 : 1 Mezisoučet	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00
				1,00000		
				1,00000		
				2,00000		
39	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.08 : 1	soubor	1,00000	185,00	185,00
				1,00000		
40	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.08 : 1	soubor	1,00000	169,00	169,00
				1,00000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>49 992,54</b>
41	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm předpoklad : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.02 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	660,00	660,00
				1,00000		
42	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm předpoklad : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.02 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
				1,00000		
43	T01	Dveře vstupní, požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm HPL 0,8, včetně kování, dodávka a montáž přesný popis viz.D.1.1.b Výpis výrobků Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků : prvek ozn. T01 : 1	kus	1,00000	15 375,00	15 375,00
				1,00000		
44	T02	Dveře vnitřní hladké plně HPL, 1kř. 90x197 cm, včetně kování, dodávka a montáž přesný popis, viz.D.1.1.b Výpis výrobků Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků : prvek ozn. T02 : 1	kus	1,00000	8 480,00	8 480,00
				1,00000		
45	T03	Dveře vnitřní posuvné, hladké plně HPL, 1kř. 90x197 cm, včetně kování, dodávka a montáž přesný popis, viz výkres Výpis výrobků Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků : prvek ozn. T03 : 1	kus	1,00000	21 410,00	21 410,00
				1,00000		
46	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,07282	36 632,00	2 667,54

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : 41,42,43,44,45, : Součet : 0,07282		0,07282		<b>13 604,82</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>63,27</b>
47	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	8,55000	7,40	
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : skladba P2 : místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99 Mezisoučet			4,56000 3,99000 8,55000	
48	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,55000	42,00	359,10
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : skladba P2 : místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99 Mezisoučet			4,56000 3,99000 8,55000	
49	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	6,20000	122,50	759,50
		předpoklad : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.05 chodba : 2*(1,1+1,75+1,15)-0,9*2			6,20000	
50	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	8,55000	645,00	5 514,75
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : skladba P2 : místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99 Mezisoučet			4,56000 3,99000 8,55000	
51	771577133RS7	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 7 mm, šířka profilu 26 mm	m	2,00000	417,00	834,00
		předpoklad - materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : skladba P2 : místnost č. 1.04 koupelna : 1,0 místnost č. 1.07 umývárna : 1,0 Mezisoučet			1,00000 1,00000 2,00000	
52	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	15,30000	58,10	888,93
		vč. dodávky a montáže silikonu. Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : skladba P2 : místnost č. 1.04 koupelna : 2*(2,4+1,9)-0,9 místnost č. 1.07 umývárna : 2*(2,85+1,4)-0,9 Mezisoučet			7,70000 7,60000 15,30000	
53	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,55000	16,50	141,08
		analogicky za spárování vodotěsnou hmotou : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : skladba P2 : místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99 Mezisoučet			4,56000 3,99000 8,55000	
54	597642033R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch lesklý; pro interiér i exteriér	m2	10,26000	350,00	3 591,00
		materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : skladba P2 : místnost č. 1.04 koupelna : 4,56*1,2 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99*1,2 Mezisoučet			5,47000 4,79000 10,26000	
55	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	24,80000	52,10	1 292,00
		předpoklad - materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.05 chodba : (2*(1,1+1,75+1,15)-0,9*2)/0,3*1,2			24,80000	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
56	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 48,50,51,52,53,54,55, : Součet : 0,24635	t	0,24635	654,00	161,11

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	0,24635		<b>36 311,73</b>	
57	775413040R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt lepené, bez základního nátěru	m	25,95000	94,00	2 439,30

Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav a Skladby kci :  
skladba P1 :  
místnost č. 1.02 předsíň : 2\*(2,4+1,375)-0,9\*2  
místnost č. 1.03 garsoniera : 2\*(3,65+2,55+0,825+3,525)-0,9  
Mezisoučet

5,75000  
20,20000  
25,95000

58	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	27,07000	22,00	595,54
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav a Skladby kci : skladba P1 : místnost č. 1.02 předsíň : 3,30 místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77 Mezisoučet		3,30000 23,77000 27,07000		

59	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	27,07000	28,00	757,96
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav a Skladby kci : skladba P1 : místnost č. 1.02 předsíň : 3,30 místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77 Mezisoučet		3,30000 23,77000 27,07000		

60	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady předpoklad :	m	13,05000	17,00	221,85
		Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.03 : 2*(3,65+3,375)-1,0		13,05000		

61	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 předpoklad :	m2	12,31875	110,00	1 355,06
		Výkres č. D.1.1.b 02 půdorys 1.NP bourací práce : místnost č. 1.03 : 3,65*3,375		12,32000		

62	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav a Skladby kci : skladba P1 : místnost č. 1.02 předsíň : 3,30 místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77 Mezisoučet	m2	27,07000	143,00	3 871,01
				3,30000 23,77000 27,07000		

63	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, šířka profilu 20 mm	m	0,90000	358,00	322,20
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.02 do 1.03 : 0,9		0,90000		

64	28410102R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolicích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 42; protiskluzné materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem :	m2	32,48400	687,00	22 316,51
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav a Skladby kci : skladba P1 : místnost č. 1.02 předsíň : 3,30*1,2 místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77*1,2 Mezisoučet		3,96000 28,52000 32,48000		

65	28416080.AR	lišta soklová; materiál dřevo; š = 15,0 mm; h = 60,0 mm; dle podlahy materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem :	m	31,14000	106,00	3 300,84
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav a Skladby kci : skladba P1 : místnost č. 1.02 předsíň : (2*(2,4+1,375)-0,9*2)*1,2 místnost č. 1.03 garsoniera : (2*(3,65+2,55+0,825+3,525)-0,9)*1,2 Mezisoučet		6,90000 24,24000 31,14000		

66	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,10286	11 000,00	1 131,46
----	--------------	---	---	---------	-----------	----------

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		57,62,63,64, :				
		Součet: : 0,10286		0,10286		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>43 136,3</b>
67	771578012R00	Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem vč. dodávky silikonového tmele. předpoklad - svislé rohové spáry : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 2,1*4+1,3 místnost č. 1.07 umývárna : 2,1*4+0,6*4 Mezisoučet	m	20,50000	96,60	1 984,4
68	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 2,1*(2,4*2+1,9*2)-2,0*0,9+0,2*1,3 místnost č. 1.07 umývárna : 2,1*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*0,9+0,6*0,6)+0,3*0,6*4 Mezisoučet	m2	32,93000	52,60	1 732,2
69	781415015RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 2,1*(2,4*2+1,9*2)-2,0*0,9+0,2*1,3 místnost č. 1.07 umývárna : 2,1*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*0,9+0,6*0,6)+0,3*0,6*4 Mezisoučet	m2	32,93000	695,00	22 886,5
70	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 2,1*(2,4*2+1,9*2)-2,0*0,9+0,2*1,3 místnost č. 1.07 umývárna : 2,1*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*0,9+0,6*0,6)+0,3*0,6*4 Mezisoučet	m2	32,93000	33,40	1 099,8
71	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 2,4*2+1,9*2-0,9 místnost č. 1.07 umývárna : 2,85*2+1,4*2-0,9 Mezisoučet	m	15,30000	150,00	2 295,0
72	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 0,6*4 místnost č. 1.07 umývárna : 1,3+1,2 Mezisoučet	m	4,90000	150,00	735,0
73	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : 2,1*(2,4*2+1,9*2)-2,0*0,9+0,2*1,3 místnost č. 1.07 umývárna : 2,1*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*0,9+0,6*0,6)+0,3*0,6*4 Mezisoučet	m2	32,93000	3,55	116,9
74	597813725R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva tmavě šedá; lesk materiál a realizaci konzultovat s projektantem a investorem : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.04 koupelna : (2,1*(2,4*2+1,9*2)-2,0*0,9+0,2*1,3)*1,2 místnost č. 1.07 umývárna : (2,1*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*0,9+0,6*0,6)+0,3*0,6*4)*1,2 Mezisoučet	m2	39,51600	300,00	11 854,8
75	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 67,68,69,70,71,72,74, : Součet: : 0,66045	t	0,66045	654,00	431,9
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>999,2</b>
76	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení. Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků :	m2	2,50000	211,00	527,9

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		prvek ozn. T01 - ocel. zárubeň : 0,25*5,0			1,25000	
		prvek ozn. T02 - ocel. zárubeň : 0,25*5,0			1,25000	
		Mezisoučet			2,50000	
77	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Výkres č. D.1.1.b 03 půdorys 1.NP nový stav a Výpis výrobků : prvek ozn. T01 : 0,25*5,0 prvek ozn. T02 : 0,25*5,0 Mezisoučet	m2	2,50000	151,00	377,50
78	783626311R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení. Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.02 vstupní dveře - prah : 0,9*(0,15*2+0,02*2)+0,15*0,02*2	m2	0,31200	302,00	94,22
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>13 306,30</b>
79	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : stropy : místnost č. 1.02 předsíň : 3,30 místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77 místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.05 chodba : 3,27 místnost č. 1.06 šatna : 8,61 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99  stěny : místnost č. 1.02 předsíň : 2,68*(2,4*2+1,375*2)-2,0*0,9*2+0,3*(2,1*2+1,1) místnost č. 1.03 garsoniera : 2,68*(3,65*2+2,55*2+0,825*2+3,525*2)- (2,0*1,0+1,2*1,7*2)+0,3*(1,2*2+1,7*4) místnost č. 1.04 koupelna : 2,68*(2,4*2+1,9*2)-(2,0*1,0+16,52) místnost č. 1.05 chodba : 2,68*(1,1*2+1,75*2+1,15*2)-2,0*1,0*2 místnost č. 1.06 šatna : 2,68*(3,25*2+2,65*2)-(2,0*1,0+0,6*0,6+1,2*1,7) místnost č. 1.07 umývárna : 2,68*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*1,0+0,6*0,6+16,41) Mezisoučet	m2	172,15400	21,00	3 615,23
80	784127101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : místnost č. 1.03 - SDK zakrytí potrubí : 3,65*(0,4+0,3)	m2	2,55500	203,50	519,94
81	784125412R00	Malby z malířských směsí omyvatelných , bílé, dvojnásobné Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : stropy : místnost č. 1.02 předsíň : 3,30 místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77 místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.05 chodba : 3,27 místnost č. 1.06 šatna : 8,61 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99  stěny : místnost č. 1.02 předsíň : 2,68*(2,4*2+1,375*2)-2,0*0,9*2+0,3*(2,1*2+1,1) místnost č. 1.03 garsoniera : 2,68*(3,65*2+2,55*2+0,825*2+3,525*2)- (2,0*1,0+1,2*1,7*2)+0,3*(1,2*2+1,7*4) místnost č. 1.04 koupelna : 2,68*(2,4*2+1,9*2)-(2,0*1,0+16,52) místnost č. 1.05 chodba : 2,68*(1,1*2+1,75*2+1,15*2)-2,0*1,0*2 místnost č. 1.06 šatna : 2,68*(3,25*2+2,65*2)-(2,0*1,0+0,6*0,6+1,2*1,7) místnost č. 1.07 umývárna : 2,68*(2,85*2+1,4*2)-(2,0*1,0+0,6*0,6+16,41) Mezisoučet	m2	172,15400	42,00	7 230,47
82	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav : stropy : místnost č. 1.02 předsíň : 3,30 místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77 místnost č. 1.04 koupelna : 4,56 místnost č. 1.05 chodba : 3,27 místnost č. 1.06 šatna : 8,61 místnost č. 1.07 umývárna : 3,99	m2	172,15400	3,55	611,15



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěny :				
		místnost č. 1.02 předsíň : $2,68 \cdot (2,4 \cdot 2 + 1,375 \cdot 2) - 2,0 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,3 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,1)$			18,22000	
		místnost č. 1.03 garsoniera : $2,68 \cdot (3,65 \cdot 2 + 2,55 \cdot 2 + 0,825 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (2,0 \cdot 1,0 + 1,2 \cdot 1,7 \cdot 2) + 0,3 \cdot (1,2 \cdot 2 + 1,7 \cdot 4)$			53,23000	
		místnost č. 1.04 koupelna : $2,68 \cdot (2,4 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) - (2,0 \cdot 1,0 + 16,52)$			4,53000	
		místnost č. 1.05 chodba : $2,68 \cdot (1,1 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2) - 2,0 \cdot 1,0 \cdot 2$			17,44000	
		místnost č. 1.06 šatna : $2,68 \cdot (3,25 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (2,0 \cdot 1,0 + 0,6 \cdot 0,6 + 1,2 \cdot 1,7)$			27,22000	
		místnost č. 1.07 umývárna : $2,68 \cdot (2,85 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2) - (2,0 \cdot 1,0 + 0,6 \cdot 0,6 + 16,41)$			4,01000	
		Mezisoučet			172,15000	
83	78401121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , předpoklad - sjednocení povrchů před výmalbou : Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :	m2	172,154000	2,00	344,31
		stropy :				
		místnost č. 1.02 předsíň : 3,30			3,30000	
		místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77			23,77000	
		místnost č. 1.04 koupelna : 4,56			4,56000	
		místnost č. 1.05 chodba : 3,27			3,27000	
		místnost č. 1.06 šatna : 8,61			8,61000	
		místnost č. 1.07 umývárna : 3,99			3,99000	
		stěny :				
		místnost č. 1.02 předsíň : $2,68 \cdot (2,4 \cdot 2 + 1,375 \cdot 2) - 2,0 \cdot 0,9 \cdot 2 + 0,3 \cdot (2,1 \cdot 2 + 1,1)$			18,22000	
		místnost č. 1.03 garsoniera : $2,68 \cdot (3,65 \cdot 2 + 2,55 \cdot 2 + 0,825 \cdot 2 + 3,525 \cdot 2) - (2,0 \cdot 1,0 + 1,2 \cdot 1,7 \cdot 2) + 0,3 \cdot (1,2 \cdot 2 + 1,7 \cdot 4)$			53,23000	
		místnost č. 1.04 koupelna : $2,68 \cdot (2,4 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) - (2,0 \cdot 1,0 + 16,52)$			4,53000	
		místnost č. 1.05 chodba : $2,68 \cdot (1,1 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2) - 2,0 \cdot 1,0 \cdot 2$			17,44000	
		místnost č. 1.06 šatna : $2,68 \cdot (3,25 \cdot 2 + 2,65 \cdot 2) - (2,0 \cdot 1,0 + 0,6 \cdot 0,6 + 1,2 \cdot 1,7)$			27,22000	
		místnost č. 1.07 umývárna : $2,68 \cdot (2,85 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2) - (2,0 \cdot 1,0 + 0,6 \cdot 0,6 + 16,41)$			4,01000	
		Mezisoučet			172,15000	
84	78401121R00	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , bez dodávky materiálu	m	211,200000	3,00	633,60
		předpoklad :				
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :				
		místnost č. 1.02 předsíň : $2 \cdot (2,4 + 1,375 + 2,1 \cdot 2 + 1,0)$			17,95000	
		místnost č. 1.03 garsoniera : $2 \cdot (3,65 + 2,55 + 0,85 + 3,525 + 2,1 + 1,0)$			27,35000	
		místnost č. 1.04 koupelna : $2 \cdot (2,4 + 1,9 + 2,1 + 1,0)$			14,80000	
		místnost č. 1.05 chodba : $2 \cdot (2,85 + 1,15 + 2,1 \cdot 2 + 1,0)$			18,40000	
		místnost č. 1.06 šatna : $2 \cdot (3,25 + 2,65 + 2,1 + 1,0)$			18,00000	
		místnost č. 1.07 umývárna : $2 \cdot (2,85 + 1,4 + 2,1 + 1,0)$			14,70000	
		rezerva : 100,0			100,00000	
		Mezisoučet			211,200000	
85	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	47,500000	4,00	190,00
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :				
		místnost č. 1.02 předsíň : 3,30			3,30000	
		místnost č. 1.03 garsoniera : 23,77			23,77000	
		místnost č. 1.04 koupelna : 4,56			4,56000	
		místnost č. 1.05 chodba : 3,27			3,27000	
		místnost č. 1.06 šatna : 8,61			8,61000	
		místnost č. 1.07 umývárna : 3,99			3,99000	
		Mezisoučet			47,500000	
86	62740500R	páska papírová ochranná; samolepicí; tl. 0,13 mm; š = 19 mm; l = 50,0 m; tepelná odolnost do 60 °C	kus	1,000000	26,10	26,10
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :				
		místnost č. 1.02 až 1.07 - předpoklad : 1			1,000000	
87	62740501R	páska papírová ochranná; samolepicí; tl. 0,13 mm; š = 25 mm; l = 50,0 m; tepelná odolnost do 60 °C	kus	1,000000	33,10	33,10
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :				
		místnost č. 1.02 až 1.07 - předpoklad : 1			1,000000	
88	62740502R	páska papírová ochranná; samolepicí; tl. 0,13 mm; š = 30 mm; l = 50,0 m; tepelná odolnost do 60 °C	kus	1,000000	40,80	40,80
		Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :				
		místnost č. 1.02 až 1.07 - předpoklad : 1			1,000000	



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
89	62740504R	páska papírová ochranná; samolepicí; tl. 0, 13 mm; š = 50 mm; l = 50,0 m; tepelná odolnost do 60 °C	kus	1,00000	61,60	61,60

Výkres č. D.1.1.b 03 nový stav :

místnost č. 1.02 až 1.07 - předpoklad : 1

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	1,00000			<b>16 550,85</b>
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,38533	244,00	2 778,02

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,23,24,26,27,28,29,36,37,38,39,40,60,61, :

Součet : 11,38533

91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	227,70653	17,10	3 893,78
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,23,24,26,27,28,29,36,37,38,39,40,60,61, :

Součet : 227,70653

92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,38533	341,50	3 888,09
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,23,24,26,27,28,29,36,37,38,39,40,60,61, :

Součet : 11,38533

93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,77065	38,10	867,56
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,23,24,26,27,28,29,36,37,38,39,40,60,61, :

Součet : 22,77065

94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,38533	450,00	5 123,40
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,22,23,24,26,27,28,29,36,37,38,39,40,60,61, :

Součet : 11,38533

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>		11,38533		<b>18 598,00</b>
95	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 598,00	16 598,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

96	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------------	--------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 000,00</b>
97	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

<b>Celkem</b>						<b>325 637,61</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>18 895,31</b>
	1	721178116R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svíslé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, DN 100	m	3,00000	1 100,00	3 300,00
včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.						
	2	721178102R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 2,0 mm, DN 40	m	6,00000	680,00	3 960,00
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.						
	3	721178103R00 Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,0 mm, DN 50	m	5,00000	770,00	3 850,00
včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.						
	4	721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	165,00	330,00
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
	5	721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	165,00	495,00
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
	6	721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	330,00	330,00
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
	7	721-01 Napojení na stávající rozvod kanalizace DN 100	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00
	8	721-02 Zednické výpomocce	hod	8,00000	385,00	3 080,00
	9	721-03 Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	hod	2,00000	385,00	770,00
	10	998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,03517	16 500,00	580,31
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,7, : Součet: : 0,03517						
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>44 437,75</b>
	11	722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	25,00000	550,00	13 750,00
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	12	722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,00000	605,00	4 840,00
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	13	722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	25,00000	33,00	825,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
	14	722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	9,00000	44,00	396,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
	15	722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	13,00000	330,00	4 290,00
	16	722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	110,00	110,00
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
	17	722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	3,00000	132,00	396,00
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
	18	722237622R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	1,00000	550,00	550,00
	19	722237132R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	440,00	880,00
	20	722237423R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	330,00	660,00
	21	722239102R00 Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	ks	1,00000	440,00	440,00
	22	722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	33,00000	33,00	1 089,00
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
	23	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,00000	33,00	1 089,00
Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
	24	722-01 Napojení na stávající rozvody vody	hod	3,00000	1 100,00	3 300,00
	25	722-02 Demontáž stávajících rozvodů vody	hod	2,00000	5 500,00	11 000,00
	26	998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,14959	5 500,00	822,75
vodorovně do 50 m						
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	02	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		11,12,13,14,16,17,18,19,20,23, : Součet : 0,14959		0,14959		
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>115 010,3'</b>
27	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	6 050,00	6 050,0
28	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	2 750,00	5 500,0
29	725229107R00	Montáž vanové zástěny oboustranně upevněné	soubor	2,00000	1 650,00	3 300,0
30	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	1 100,00	2 200,0
31	725329101R00	Montáž dřezu dvojitého	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,0
32	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	6,00000	132,00	792,0
33	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezové, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 200,00	2 200,0
34	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 200,00	4 400,0
35	725845811RT1	Baterie sprchová nástěnná, termostatická bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	6 600,00	13 200,0
36	725849302R00	Baterie sprchová Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	2,00000	220,00	440,0
37	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	330,00	330,0
38	725860222RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočisticí, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	385,00	770,0
39	725989101R00	Montáž dveří kovových l plastových	kus	1,00000	550,00	550,0
40	28349016R	dviřka revizní plná; materiál PVC; š = 400,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá, šedá	kus	1,00000	605,00	605,0
41	55113563.AR	kohout kulový se šroubením, vnitřní x vnější závit; PN 42; 1/2 x 3/4 "; ovládání vrtulka	kus	1,00000	388,00	388,0
42	55141107R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	1,00000	165,00	165,0
43	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	2,00000	2 200,00	4 400,0
44	55231086R	dřez kuchyňský; 1 + 1/2; nerez, mat; š = 775 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	1,00000	4 950,00	4 950,0
45	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	2,00000	16 500,00	33 000,0
46	642938005R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; díturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	2,00000	6 050,00	12 100,0
47	72553-01	Zásobník TV 160 l včetně pojistné armatury	soub	1,00000	16 500,00	16 500,0
48	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,17642	5 500,00	970,3
		vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,44,45,46, : Součet : 0,17642		0,17642		
<b>Díl: 726 Předstěnové systémy</b>						<b>7 994,8'</b>
49	726212122R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 78 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,0
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.				
50	2869676110R	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC	kus	1,00000	220,00	220,0
51	286967627R	tlačítko ovládací pravouhlé; ušlechtilá ocel; pro ovládání zepředu; dvoučinné mechanické splachování ; 220x130x11 mm	kus	1,00000	2 200,00	2 200,0
52	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,01361	5 500,00	74,8
		vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 49,50,51, : Součet : 0,01361		0,01361		
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>21 000,0</b>
53	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	12,00000	1 750,00	21 000,0
<b>Celkem</b>						<b>207 338,2</b>

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01 Elektromontáže</b>						
1	210010320RT2	Montáž krabice plastové přístrojové, dvojité, , , bez víčka, do zdíva, se zapojením,				1 900,00
<b>Díl: 04 Elektromontáže</b>						
2	210010320RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , bez víčka, do zdíva, se zapojením,	kus	20,00000	95,00	1 900,00
<b>Díl: 01 Elektromontáže</b>						
3	34571515R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová, dvojnásobná; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry- průměr,hloubka 142x70x45 mm	kus	20,00000	6,00	120,00
<b>Díl: 04 Elektromontáže</b>						
4	34571511R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm	kus	1,00000	5,00	100,00
5	210010322RT1	Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdíva, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	95,00	95,00
<b>Díl: 05 5. ZVONKOVÁ INSTALACE</b>						
6	210010320RT2	Montáž krabice plastové přístrojové, dvojité, , , bez víčka, do zdíva, se zapojením,	kus	1,00000	95,00	95,00
<b>Díl: 01 Elektromontáže</b>						
7	210010322RT1	Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdíva, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	110,00	110,00
8	222260111R00	Odvíčkování a zavíčkovaní krabice - závit				110,00
9	210800023RT4	Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYL), 3x1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	kus	1,00000	17,00	17,00
10	210800024RT4	Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYL), 3x2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	935,00000	43,00	40 205,00
11	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	212,00000	57,00	12 084,00
<b>Díl: 05 5. ZVONKOVÁ INSTALACE</b>						
12	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	15,00000	43,00	645,00
		Kabel CYKY 3Ax1.5 : 3	m	11,00000	43,00	473,00
		Kabel CYKY 3Cx1.5 : 8		3,00000		473,00
				8,00000		
<b>Díl: 01 Elektromontáže</b>						
13	210800115R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	18,00000	59,00	2 022,00
14	210800116R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	12,00000	80,00	1 062,00
<b>Díl: 05 5. ZVONKOVÁ INSTALACE</b>						
15	210010322RT1	Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdíva, se zapojením, včetně dodávky	kus	1,00000	110,00	110,00
<b>Díl: 01 Elektromontáže</b>						
16	210800113R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, uloženého pod omítkou	m	15,00000	175,00	2 625,00
17	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	40,00	1 200,00
18	210800648RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	15,00000	87,00	1 305,00
19	210-01	A - Světlo LED 24W, 1800lm, 4000K, IP20, PC, d=290mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	2 079,00	2 079,00
20	210-02	B - Světlo LED 32W, 2700lm, 4000K, IP44, PC, d=390mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	2 436,00	2 436,00
21	210-03	C - Světlo nástěnné LED 10W, 1010lm, 4000K, IP43, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 785,00	1 785,00
22	210-04	D - Světlo LED 42W, 3300lm, 4000K, IP20, PC, d=490mm, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 785,00	1 785,00
23	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	4 528,00	9 056,00
24	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, stíhávého, , řazení 6	kus	1,00000	321,00	321,00
25	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	2,00000	328,00	656,00
26	210140462R00	Montáž ovladače tlačítkového domovního ovladače polozapuštěného nebo zapuštěného včetně zapojení, se signální doutnavkou	kus	2,00000	344,00	688,00
27	35813430.AR	ovladač provedení stiskací prosvětlený, s návratem; plastový s dvoj.izolací pr.22; typ tlačítka lícující; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; barva tlačítek bílá; šroubové přípojovací svorky, integrovaná LED; napájení 24 V	kus	1,00000	321,00	321,00
28	210111014RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE),	kus	6,00000	324,00	1 944,00
<b>Díl: 05 5. ZVONKOVÁ INSTALACE</b>						
29	210140461R00	Montáž ovladače tlačítkového domovního ovladače polozapuštěného nebo zapuštěného včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	321,00	321,00
<b>Díl: 01 Elektromontáže</b>						
30	650051711RT2	Montáž spínače sporákového zapuštěného, řazení 3, do obvyčejného prostředí, včetně dodávky spínače	kus	1,00000	968,00	19 982,00
31	210-05	Nastavitelný doběhový spínač 2-20minut pod tlačítko, dodávka a montáž	ks	1,00000	486,00	486,00
32	210-06	Ventilátor 120mm IP44 se zpětnou klapkou	ks	1,00000	2 442,00	2 442,00
33	211010003RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdíva, průměr 10 mm, včetně dodávky	kus	258,00000	17,00	4 386,00



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /MJ	Celkem
34	210-07	Montáž a zapojení rozvaděče RB	ks	1,00000	3 036,00	3 036,00
35	131 R00	Přesun do zóny vodorovně	%	0,01000	15 000,00	150,00
36	210292022R00	Zjištění údajů vypnutí vedení (hlavním spínačem)a zajištění proti nedovolenému zapnutí s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětným zapnutím,	kus	6,00000	132,00	792,00
37	210-08	Opětovné zapnutí	kus	6,00000	132,00	792,00
38	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,03000	55 000,00	1 650,00
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.						
39	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	0,06000	88 000,00	5 280,00
						<b>10 362,00</b>
<b>Díl: 02</b>		<b>2. ÚPRAVA ROZVADĚČE R1</b>				
40	210-09	Elektroměrová vana šířka 600mm pro ET, HDO a hlavní jistič	kpl	1,00000	5 115,00	5 115,00
41	210-10	Premístění stávající vývodové části, 12x 1f. Jistič, 1x 3f jistič, 1x časové relé, 1x 1f. Elektroměr, , 2x stykač	kpl	1,00000	2 695,00	2 695,00
42	210-11	Úprava krycích plechů 600x2000mm	kpl	1,00000	1 760,00	1 760,00
43	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,03000	6 800,00	198,00
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.						
44	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	0,06000	9 900,00	594,00
						<b>11 616,00</b>
<b>Díl: 03</b>		<b>3. ROZVADĚČE RB</b>				
45	210-12	Označovací lišta, dodávka a montáž	ks	1,00000	61,00	61,00
46	210-13	Vypínač 3 pólový 32A na DIN lištu, dodávka a montáž	ks	1,00000	630,00	630,00
47	210-14	Jistič jednofázový B10/1, 10kA, dodávka a montáž	ks	1,00000	293,00	293,00
48	210-15	Jistič jednofázový B16/1, 10kA, dodávka a montáž	ks	6,00000	293,00	1 758,00
49	210-16	Jistič třífázový B16/3, 10kA, dodávka a montáž	ks	1,00000	541,00	541,00
50	210-17	Proudový chránič s nadproud. ochranou 10/1N/B/003, dodávka a montáž	ks	1,00000	2 055,00	2 055,00
51	210-18	Proudový chránič 4pól. 40/4/003 30mA, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 785,00	1 785,00
52	210-19	Instalační relé 16A/230V, 1x spínací kontakt, dodávka a montáž	ks	1,00000	521,00	521,00
53	210-20	Zvukový transformátor 4/8/12V, dodávka a montáž	ks	1,00000	549,00	549,00
54	210-21	Svorka řadová RSA 1,5 A slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5, dodávka a montáž	ks	3,00000	28,00	84,00
55	210-22	Sběrnice 14 pól. N (PE/PEN, dodávka a montáž	ks	1,00000	121,00	121,00
56	210-23	Rozvodnice pod omítku pro 28 přístrojových modulů s dvířky, IP30/20, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 672,00	1 672,00
57	210-24	Popisný štítek, dodávka a montáž	ks	12,00000	28,00	336,00
58	210-25	Propojovací lišta třífázová, 63A, dodávka a montáž	mod	22,00000	40,00	880,00
59	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,03000	11 000,00	330,00
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.						
						<b>101,00</b>
<b>Díl: 05</b>		<b>5. ZVONKOVÁ INSTALACE</b>				
60	34571515R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová, dvojnásobná; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry- průměr,hloubka 142x70x45 mm	kus	1,00000	101,00	101,00
						<b>660,00</b>
<b>Díl: 03</b>		<b>3. ROZVADĚČE RB</b>				
61	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	0,06000	11 000,00	660,00
						<b>4 246,00</b>
<b>Díl: 04</b>		<b>Elektromontáže</b>				
62	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	15,00000	60,00	900,00
63	222260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit	kus	2,00000	17,00	34,00
64	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	16,00000	28,00	448,00
65	3412652212R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x1mm, průměr přes plášť 7 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	16,00000	15,00	240,00
66	220300642R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm	kus	1,00000	22,00	22,00
67	220300642R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm	kus	1,00000	22,00	22,00
68	222730005R00	Účastnická zásuvka TV+R průchozí pod omítku	kus	4,00000	205,00	820,00
69	210-26	Účastnická zásuvka TV+R průchozí pod omítku, bílá, dodávka	kus	4,00000	302,00	1 208,00
70	222261661R00	Značení trasy vedení	m	15,00000	28,00	420,00
71	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	3,00000	44,00	132,00
						<b>321,00</b>
<b>Díl: 05</b>		<b>5. ZVONKOVÁ INSTALACE</b>				
72	210-27	Tlačítkový ovladač 10A komplet bílý	ks	1,00000	321,00	321,00
						<b>792,00</b>
<b>Díl: 04</b>		<b>Elektromontáže</b>				
73	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,03000	4 400,00	132,00
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.						
74	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	0,06000	11 000,00	660,00
						<b>292,00</b>
<b>Díl: 05</b>		<b>5. ZVONKOVÁ INSTALACE</b>				
75	222260111R00	Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit	kus	1,00000	17,00	17,00
76	210121111R00	Montáž zvonku	kus	1,00000	275,00	275,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	PG 06/2021	Stavební úpravy - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
O:	SO 01	SÚ - část 1.NP objektu č.p. 380 Vyšší Brod
R:	03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		modulárního, do rozvodné skříně				
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>12 100,00</b>

77	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	25,00000	308,00	7 700,00
----	-----	-----	---------------------------------	---	----------	--------	----------

		POMOCNÉ PRÁCE (sekání drážek, průrazy, protipožární ucpávky atd) : 25			25,00000		
--	--	---	--	--	----------	--	--

78	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	550,00	4 400,00
----	-----	-----	---	---	---------	--------	----------

		VÝCHOZÍ REVIZE : 8			8,00000		
--	--	--------------------	--	--	---------	--	--

<b>Díl: 05</b>		<b>5. ZVONKOVÁ INSTALACE</b>					<b>481,60</b>
----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	---------------

79	210-28	R00	Domovní zvonek 12V				481,60
----	--------	-----	--------------------	--	--	--	--------

80	220260106R00	R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	ks	1,00000	391,00	391,00
----	--------------	-----	-------------------------------	----	---------	--------	--------

81	141	R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	kus	3,00000	17,00	51,00
----	-----	-----	--	-----	---------	-------	-------

		Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.			0,03000	440,00	13,20
--	--	--	--	--	---------	--------	-------

82	207	R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	0,06000	440,00	26,40
----	-----	-----	---------------------------------------	---	---------	--------	-------

<b>Celkem</b>							<b>144 027,60</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------



**MĚSTO VYŠŠÍ BROD**

Mírová 259, 382 73 Vyšší Brod

IČO: 00246191

DIČ: CZ00246191

-4-