

## Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2022 na realizaci díla „Břidličná – Výstavba požární zbrojnice“

### 1. Objednatel :

#### Město Břidličná

Se sídlem

IČ/DIČ

jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

00295906/ CZ00295906

Miroslav Kladníček, starosta

Jana Šomodíková, hospodářsko-správní odbor

bankovní spojení:

tel/fax :

e-mail :

KB a.s., 19-0786390257/0100

+420 554 773534

[starosta@mu-bridlicna.cz](mailto:starosta@mu-bridlicna.cz)

dále jako „objednatel“

na straně jedné

a

### 2. Zhotovitel :

Se sídlem :

IČ/DIČ

Jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

NORD STAVEBNÍ s.r.o.

Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc

08085901/CZ 08085901

Roman Vychodil-jednatel společnosti

Ing.Jiří Magdoň-stavbyvedoucí

registrace :

bankovní spojení:

tel/fax:

e-mail:

v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78292

Moneta Money Banka a.s.,č.ú. 228 731 088 / 0600

00420 602 794 768, 00420 725 549 437

nordstavebni @seznam.cz

dále jako „zhotovitel“

na straně druhé

Tímto dodatkem č.3 se upravují a doplňují tyto články uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany tímto Dodatkem č.3 ke smlouvě o dílo mění cenu díla na základě prací nad rámec smlouvy o dílo, změn dohodnutých zabudovaných materiálů a stavebních prvků a neprovedených prací při realizaci díla.

Ostatní články a ustanovení uzavřené SoD, zůstávají plně v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je položkový rozpočet skutečných prací včetně jejich změn a to: Soupis víceprací, Soupis méněprací k 10.07.2023 vypracovaný TDI.

Rekapitulace cen prací Dodatku č.3:


Celková cena dle soupisu víceprací:	719 919,-Kč bez DPH
Celková cena dle soupisu méněprací:	- 201 409,-Kč bez DPH
<hr/> Konečný rozdíl vícepráce/méněpráce k 10.07.2023	<hr/> + <b>518 510,-Kč bez DPH</b>

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Usnesení zastupitelstva města Břidličná č.4/2023,konaného dne 26.07.2023:  
(53/4 Zastupitelstvo města schvaluje vícepráce ve výši 198.540 Kč na akci „Břidličná –  
Výstavba požární zbrojnice“ a schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2022  
s NORD STAVEBNÍ s.r.o., Olomouc.

V Břidličné, dne 31.7.2023

Objednatel :



.....  
Miroslav Kladníček,  
starosta město Břidličná

V Olomouci, dne 28.07.2023

Zhotovitel :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.

.....  
Roman Vychodil-jednatel

**NORD STAVEBNÍ s.r.o.**  
IČ: 08085901 • DIČ: CZ08085901  
Kaštanová 1055/14  
779 00 OLOMOUC -1-

## Akce: Požární zbrojnice Břidličná

### Soupis víceprací k 31.10.2022

pol. 2 Hloubení nezapažených rýh strojně do 100 m3	21,70 m3	420,-	9 114,-
pol. 15 Výztuž základů, desek svařovanou sítí z drátů typu KARI	2,356 t	39 600,-	93 298,-
pol. 16 Základové pasy z betonu bez výztuže (rozšíření základů dle požadavku statika)	21,70 m3	2 718,-	58 981,-
<b>Celkem vícepráce bez DPH ke dni 31.10.2022</b>			<b>161 393,-</b>

### Soupis víceprací k 13.6.2023

pol. 24 Zdivo z děrovaných broušených cihel P15 tl. zdiva 300 mm. štíty	59,995 m2	1552,-	93 112,-
pol. 72 D+M 4x schodnice U160, 2x podestový nosník U160 – zámečnické výrobky	21,8 bm*18,8	0,4098 t	55 500,-
pol. 72 D+M kotevní desky včetně chem. kotev	0,0220 t	19 155,5	421,-
pol. 148 Přesun hmot (hmotnost štít zdivo)	17,640 t	68,-	1 200,-
pol. 149 Penetrační nátěr izolace vodorovná (prac. jáma)	12,95 m2	8,-	104,-
pol. 150 Lak penetrační asfaltový	45,97*0,00035	0,016 t	53 000,-
pol. 151 Penetrační nátěr svislá plocha	33,02 m2	12,-	396,-
pol. 155 Přitavení izolace vodorovná plocha	12,95*2	25,90 m2	75,-
pol. 156 Spec. asf. pasu SBS 4 mm	(12,95+33,02)*1,15	52,87 m2	115,-
pol. 157 Spec. asf. pás s Al vložkou SBS 4 mm	(12,95+33,02)*1,15	52,87 m2	144,-
pol. 158 Provedení izolace svislá stěna přitavením	33,02*2	66,04 m2	87,-
pol. 164 Přesun hmot izolace	0,420 t	680,-	286,-
pol. 22 Montáž ztraceného bednění včetně výplně betonem, mont. jáma	(9,85*2+1,4*2)*1,5	33,75 m2	2 158,-
pol. 148 Přesun hmot (ztracené bednění prac. jáma	24,3+1,85+1,395	27,545 t	68,-
pol. 19 Výztuž stěn z bet. tvarovek (ztracené bednění) dle PD . . . datku	1,850 t	33 000,-	61 050,-
pol. 19 Výztuž monolitické vnitřní vany mont. jámy dle PD dodatku	1,395 t	33 000,-	46 035,-

pol. 17, 18 Bednění prac. jámy zřízení + odstranění (8,85*2+1*2)*1,55 + 9,85*2*0,2	34,475 m <sup>2</sup>	344,-	11 859,-
pol. 12 Betonáž dna a stěn mont. jámy beton C25/30 10,7*2,1*0,2 + 9,25*1,4*0,2 + (18,5+2)*1,55*0,2 = 13,44 – 13,09=0,349 m <sup>3</sup>	0,349 m <sup>3</sup>	2 948,-	1 029,-
pol. 206 Příčka SDK akustická tl. 125 mm, izolace akusická 2,5*3,4 – 2	6,50 m <sup>2</sup>	872,-	5 668,-
pol. 268,269, 256,266,267 Dveře do oblož. zárubně -schodiště z NP 1 200+2 990+3686+155+115=8 146,-	1 ks	8 146,-	8 146,-
Kácení stromu dle dohody	1 ks	10 000,-	10 000,-
<b>Celkem vícepráce bez DPH ke dni 13.6.2023</b>			<b>359 986,-</b>

### Soupis víceprací k 10.7.2023 (snížení hladiny spodní vody) - Drenáž

pol. 1 Hloubení jam a zářezů v hornině I. třídy odkop zářezu severní strana (28,75+7,3)*3*1,5 = 162,23 m <sup>3</sup> výkop čerpací jímky 4*2*4,5 = 36 m <sup>3</sup> výkop však. jímky 2,4*4*2 = 19,2 m <sup>3</sup>	217,43 m <sup>3</sup>	75,-	16 307,-
pol.2 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ve spádu, drenáž pod kanalizací (od -1,10 do 1,80 m) (1,5++26,25+2,5+0,8+12,5+0,8+10)*0,5*0,7 = 19,02 (0,8+7,5+20+5)*0,5*1,6 =26,64	45,66 m <sup>3</sup>	420,-	19 177,-
Hloubení nezap. rýh ručně štít schod 5*0,60*1,5	4,50 m <sup>3</sup>	992,-	4 464,-
pol. 3 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení	258,29 m <sup>3</sup>	21,5	5 553,-
pol. 4 Nakládání výkopku strojně	258,29 m <sup>3</sup>	80,-	20 663,-
pol. 5 Uložení sypaniny na meziskládku	258,29 m <sup>3</sup>	12,-	3 099,-
Položení drenáže DN 100 26,25+2,5+1+12,5+10,8+0,5+0,8+12,5+20+5	91,5 m	85,-	7 807,-
Specifikace drenáž DN 100	92,00 m	59,-	5 428,-
Drenáž spojovací tvarovky	6 ks	120,-	720,-
Položení, obalení geotextilie na drenáž š 1 m 54,35+33,3+5	92,65 m <sup>2</sup>	91,-	8 431,-
Specifikace geotextilie	95 m <sup>2</sup>	28,-	2 660,-
Obsyp drenáže štěrkem F16/32 92,65*0,6*0,4	22,24 m <sup>3</sup>	153,-	3 403,-
Specifikace štěrk F 16/32 včetně dopravy	40 t	1 159,-	46 360,-
pol. 7 Zásyp sypaninou strojně (drenáž, čerp. jímka) 38,3*0,6*1,2 +36	63,58 m <sup>3</sup>	105,-	6 676,-




Čerpání vody venk. šachta	192 hod	112,-	21 504,-
Čerpání vody prac. jáma inter.	30 hod	112,-	3 360,-
Vsakovací jámka pro drenáž – štěr. výplň 2,4*2*2,2 = 10,56 m <sup>3</sup> * 1,8 = 19,00 t	19 t	1 159,-	22 021,-
pol. 7 Vsak jámka zásyp sypaninou 2,4*2*1,8	8,64 m <sup>3</sup>	105,-	907,-
<b>Celkem vícepráce bez DPH ke dni 10.7.2023</b>			<b>198 540,-</b>

**Vícepráce celkem od začátku stavby k 10.7.2023:**

**161 393,- + 359 986,- + 198 540,- = 719 919,- Kč**

V Krnově 10.7.2023  
Vypracoval: Ing. Hrvol Jaroslav  
Ing. Magdoň Jiří



**Ing. Jaroslav HRVOL - projekce**  
autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby  
IČO: 12084026  
Družstevní 22, Krnov 794 01

## Akce: Požární zbrojnice Břidličná

### Soupis méněprací k 31.10.2022

pol. 1	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně	151,43 m3	75,-	11 357,-
pol. 3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	129,73 m3	21,50	2 789,-
pol. 5	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	129,73 m3	12,-	1 557,-
pol. 9	Podsyp pod základové konstrukce z kameniva hrubého	20,728 m3	478,-	9 908,-
pol. 17	Bednění základu pasu zřízení	19,872 m2	290,-	5 763,-
pol. 18	Bednění základu pasu odstranění	19,872 m2	54,-	1 073,-
pol.19	Výztuž základových pasů	2,687 t	33 000,-	88 671,-
pol. 350	D+M ocel. konstrukce montážní jámy dle specifikace	1 ks	35 500,-	35 500,-
<b>Celkem méněpráce bez DPH ke dni 31.10.2022</b>				<b>156 618,-</b>

### Soupis méněprací k 13.6.2023

pol. 72	Výztuž schodiště do schodnic z U profilů	0,271 t	19 155,5	5 191,-
SO 02 – zti				
pol. 64	Pro pisoáry nebyl montován modul pisoár h 109-127 cm	4 ks	9 900,-	39 600,-
<b>Celkem méněpráce bez DPH ke dni 13.6.2023</b>				<b>44 791,-</b>

### Soupis méněprací k 10.7.2023

<b>Celkem méněpráce bez DPH ke dni 10.7.2023</b>				<b>0,00,-</b>
--	--	--	--	---------------

**Měněpráce celkem od začátku stavby k 10.7.2023:**

**156 618,- + 44 791 + 0,00,- = 201 409,- Kč**

V Krnově 10.7.2023

Vypracoval: Ing. Hrvol Jaroslav  
Ing. Magdoň Jiří



**Ing. Jaroslav HRVOL - projekce**  
autorizovaný inženýr  
v oboru pozemní stavby  
IČO: 12084026  
Družstevní 22, Krnov 794 01