

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele: 22/2025

č. objednatele: 6/2025/SM

na akci:

„Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Město Slavonice
se sídlem: Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice
zastoupený: Ing. Hynek Blažek, starosta
IČ: 00247456
DIČ: CZ00247456
telefon/e-mail: +420 384 401 820, podatelna@slavonice-mesto.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – č. ú.: 603157349/0800

ve věcech smluvních: Ing. Hynek Blažek, starosta města, tel. +420 724 195 809

ve věcech technických: Ing. Vladimír Zadák, TDI

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.
se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
zastoupený: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654
telefon/e-mail: 567 223 512, satescechy@satescechy.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – č. ú. 2161182/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn k jednání: Petr Jahoda

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1, z důvodu změny rozsahu objemu prací a dodávek, je změna **čl. 4 Cena díla** Smlouvy o dílo.

Původní znění:

Cena celkem bez DPH:	11 749 859,00 Kč
DPH 21 %:	2 467 470,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	14 217 329,00 Kč

Nahrazuje se novým zněním:

Cena celkem bez DPH:	12 221 643,95 Kč
DPH 21 %:	2 566 545,23 Kč
Cena celkem včetně DPH:	14 788 189,18 Kč

Závěrečné ustanovení:

- Ostatní ustanovení uzavřené SOD se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku č. 1.
- Tento Dodatek č. 1 je sepsán v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží podepsaný originál.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 6/2025/SM bylo schváleno RM usnesením č. 1879/105/2026/RM ze dne 27.5.2026.

Příloha:

- ZL č. 1 – 6
- Rekapitulace změnových listů

V Telči dne viz el. podpis

Ve Slavonicích dne viz el. podpis

.....
Za zhotovitele:

Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti

.....
Za objednatele:

Ing. Hynek Blažek
starosta města

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE

Stavba: Slavonice - IS a komunikace pro novou zástavbu RD

Místo: Slavonice

Datum:

Zadavatel: Město Slavonice

Projektant: f-plan spol. s.r.o., Ing. Jiří Kopr

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel: Martin Lang

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		471 784,95	570 859,79
ZL1	odstranění asfaltů	74 511,36	90 158,75
ZL2	VCP/MNP	1 550 296,29	1 875 858,51
	<i>VCP01 - drenážní potrubí</i>	<i>271 417,78</i>	
	<i>VCP02 - vodovod</i>	<i>41 863,78</i>	
	<i>VCP03 - zemní práce</i>	<i>1 223 276,88</i>	
	<i>VCP04 - kanalizace</i>	<i>13 737,85</i>	
ZL3	navýšení zemních prací	78 706,40	95 234,74
ZL4	odpočet - ornice	-239 316,54	-289 573,01
ZL5	odpočet - HDPE	-305 720,30	-369 921,56
ZL6	odpočet - poplatky - skládkovné	-686 692,26	-830 897,63

ZMĚNOVÝ LIST

Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD

Smlouva:	číslo smlouvy objednatele: 6/2025/CM, číslo smlouvy zhotovitele: 22/2025	číslo ZL:
Objednatel:	Město Slavonice	1
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 1

Předmět změny:

PŘÍLOHA Č. 1 74 511,36
- odstranění asfaltu

Jedná se o práce v silničním tělese II/152 - odstranění asfaltových vrstev v trase nového vodovodu a kanalizace.
V PD a ve výkazu výměr nejsou tyto práce obsaženy.

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	VCP/MNP	
		cena:	74 511,36	Kč
			15 647,39	Kč
			90 158,75	Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis zhotovitele:

DATUM

Podpis objednatele (TDS):

DATUM

Podpis projektanta:

DATUM

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

VCP01 - Odstranění asfaltů

KSO: 827 21 12

Místo: Slavonice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Slavonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.

IČ:

25172654

DIČ:

CZ25172654

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 511,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 511,36	21,00%	15 647,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 158,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VCP01 - Odstranění asfaltů

Místo: Slavonice

Datum:

Zadavatel: Město Slavonice

Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 511,36

HSV - Práce a dodávky HSV

74 511,36

1 - Zemní práce

69 720,00

997 - Přesun sutě

3 374,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VCP01 - Odstranění asfaltů

Místo: Slavonice

Datum:

Zadavatel: Město Slavonice

Projektant:

Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

74 511,36

D HSV Práce a dodávky HSV

74 511,36

D 1 Zemní práce

69 720,00

3	K	113154518	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	280,000	249,00	69 720,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV 2*140 "předpoklad 20cm asfaltů - 2x tl. 10cm 280,000

D 997 Přesun sutě

4 791,36

7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	64,400	52,40	3 374,56
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	128,800	11,00	1 416,80
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV 64,4*2*2 "Přepočtené koeficientem množství

ZMĚNOVÝ LIST

Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD

Smlouva:	číslo smlouvy objednatele: 6/2025/CM, číslo smlouvy zhotovitele: 22/2025	číslo ZL:
Objednatel:	Město Slavonice	2
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 2

Předmět změny: Vícepráce, méněpráce na vodovodu a kanalizaci, vícepráce drenáže, zemní práce

PŘÍLOHA Č. 1

1 550 296,29

Drenážní potrubí - práce provedené po odsouhlasení na KD spojené s odvedením spodní vody od hlavního řádu a přípojek kanalizace chybějících ve VV

Vodovod skutečnost - skutečně provedené práce a dodávky vs. odpočty neprovedených prací a dodávek

Zemní práce skutečnost - chybějící množství provedených prací podložené výpočty - výpočty předány

Kanalizace skutečnost - skutečně provedené práce a dodávky vs. odpočty neprovedených prací a dodávek

Vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet: <i>v příloze ZL</i>	VCP/MNP	
		cena:	<i>bez DPH</i>	1 550 296,29 KČ
			<i>21% DPH</i>	325 562,22 KČ
			<i>celkem vč. DPH</i>	1 875 858,51 KČ

Vliv na termín dokončení: *NE*

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): *NE*

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis zhotovitele:

DATUM

Podpis objednatele (TDS):

DATUM

Podpis projektanta:

DATUM

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-009
Stavba: SLAVONICE-VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				1 550 296,29
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 504 069,41		315 854,58
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 866 150,87
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-009

Stavba: SLAVONICE-VCP

Místo: Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

VCP01	Drenážní potrubí	271 417,78	318 707,87
VCP02	Vodovod SKUTEČNOS...	41 863,78	50 655,17
VCP03	Zemní práce SKUTE...	1 223 276,88	1 480 165,02
VCP04	Kanalizace SKUTEČ...	13 737,85	16 622,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLAVONICE-VCP

Objekt:

VCP01 - Drenážní potrubí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

271 417,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	225 190,90	21,00%	47 290,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

318 707,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLAVONICE-VCP

Objekt:

VCP01 - Drenážní potrubí

Místo:

Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 417,78

HSV - Práce a dodávky HSV

271 417,78

2 - Zakládání

180 894,38

8 - Trubní vedení

37 476,60

998 - Přesun hmot

53 046,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SLAVONICE-VCP

Objekt: VCP01 - Drenážní potrubí

Místo: Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 271 417,78

D HSV Práce a dodávky HSV 271 417,78

D 2 Zakládání 180 894,38

20	K	211531111.1	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	28,000	1 250,00	35 000,00
----	---	-------------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211531111.1

VV 112*0,50*0,50 28,000

VV Součet 28,000

21	K	212755214	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm	m	112,000	75,00	8 400,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214

22	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilíí DN 100	m	112,000	25,24	2 826,88
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

1	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	250,000	538,67	134 667,50
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

D 8 Trubní vedení 37 476,60

6	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	24,000	547,07	13 129,68
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

11	M	28610500	odbočka 45° levá drenážního systému inženýrských liniových staveb DN 150	kus	10,000	666,00	6 660,00
----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

17	M	28610504	odbočka 45° drenážního systému inženýrských liniových staveb s redukcí DN 150/100	kus	14,000	572,00	8 008,00
----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------

9	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	324,61	1 298,44
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

10	M	ACO.55610150	Spojka DN150	kus	4,000	132,62	530,48
----	---	--------------	--------------	-----	-------	--------	--------

13	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

14	K	894812034	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

15	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	150,00	150,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

16	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 53 046,80

12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	91,460	580,00	53 046,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLAVONICE-VCP

Objekt:

VCP02 - Vodovod SKUTEČNOS...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 863,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 863,78	21,00%	8 791,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 655,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SLAVONICE-VCP

Objekt: **VCP02 - Vodovod SKUTEČNOS...**

Místo: Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 863,78

HSV - Práce a dodávky HSV

41 863,78

8 - Trubní vedení

41 863,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SLAVONICE-VCP

Objekt: VCP02 - Vodovod SKUTEČNOS...

Místo: Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 863,78

D HSV Práce a dodávky HSV 41 863,78

D 8 Trubní vedení 41 863,78

56	M	42221212.1	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16	kus	-5,000	3 425,00	-17 125,00
58	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	-1,000	11 000,00	-11 000,00
59	M	42291057.1	souprava zemní pro hydrant Rd 1,5m	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00
15	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	9,000	1 351,21	12 160,91
	VV		10			10,000	
	VV		-1 "Rozpočet p.č. 64			-1,000	
	VV		Součet			9,000	
33	M	31951003	HAWLE - potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	1,000	8 800,00	8 800,00
21	M	55253609	trubka přírubová,práškový epoxid tl 250µm FF-kus litinový dl 200mm DN 80	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
22	M	55291303	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 80	kus	14,000	344,00	4 816,00
4	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	1 160,00	6 960,00
5	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	350,00	700,00
	VV		4			4,000	
	VV		-2 "Rozpočet p.č. 33			-2,000	
	VV		Součet			2,000	
6	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	2,000	600,00	1 200,00
	VV		4			4,000	
	VV		-2 "Rozpočet p.č. 33			-2,000	
	VV		Součet			2,000	
2	M	31951004	HAWLE - potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	1,000	10 600,00	10 600,00
3	M	55253612	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	4 220,00	4 220,00
7	M	55291304	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 100	kus	6,000	366,00	2 196,00
11	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	5,000	191,00	955,00
12	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	5,075	520,00	2 639,00
	VV		5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			5,075	
	VV		Součet			5,075	
29	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	-1,000	412,99	-412,99
	VV		6			6,000	
	VV		-7 "Rozpočet p.č. 28			-7,000	
	VV		Součet			-1,000	
30	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	375,00	2 250,00
31	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	359,00	1 077,00
32	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	3,000	1 020,00	3 060,00
13	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	1 270,00	2 540,00
	VV		4			4,000	
	VV		-2 "Rozpočet p.č. 32			-2,000	
	VV		Součet			2,000	
14	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	518,00	2 072,00
47	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	13,000	1 005,08	13 066,04
25	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	-14,000	1 707,54	-23 905,56
	VV		4			4,000	
	VV		-18 "Rozpočet p.č. 68			-18,000	
	VV		Součet			-14,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	42221212	šoupě přirubové vodovodní HAWLE krátká stavební dl DN 80 PN10-16	kus	4,000	3 425,00	13 700,00
28	M	42291073	HAWLE - souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	4,000	1 769,00	7 076,00
44	M	42273593	hydrant podzemní HAWLE DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000	22 300,00	22 300,00
46	M	HWL.525009000 116	PAS NAVRTÁVACÍ HAWLE 90-1"	kus	13,000	2 276,56	29 595,28
8	K	891261112	Montáž vodovodních šoupaték otevřený výkop DN 100	kus	-1,000	1 582,50	-1 582,50
	VV		1		1,000		
	VV		-2 "Rozpočet p.č. 73		-2,000		
	VV		Součet		-1,000		
9	M	42221213	šoupě přirubové vodovodní HAWLE krátká stavební dl DN 100 PN10-16	kus	1,000	5 504,00	5 504,00
10	M	42291080	HAWLE - souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	1,000	1 010,00	1 010,00
61	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	-2,000	6 500,00	-13 000,00
62	M	42291062	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,0m	kus	-2,000	2 500,00	-5 000,00
60	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	-13,000	1 500,00	-19 500,00
57	M	42291073.1	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	-5,000	1 769,00	-8 845,00
63	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupatkových	kus	6,000	1 883,03	11 298,17
	VV		13+6 "Přípojková šoupátka + šoupátka		19,000		
	VV		-13 " Rozpočet p.č. 54		-13,000		
	VV		Součet		6,000		
64	M	42291352	poklop litinový šoupatkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	855,00	5 130,00
65	M	56230636.1	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupatového	kus	6,000	349,00	2 094,00
66	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	-7,000	2 416,22	-16 913,57
	VV		1		1,000		
	VV		-8 "Rozpočet p.č. 57		-8,000		
	VV		Součet		-7,000		
67	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	-7,000	1 705,00	-11 935,00
	VV		1		1,000		
	VV		-8 "Rozpočet p.č. 58		-8,000		
	VV		Součet		-7,000		
68	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	-7,000	448,00	-3 136,00
	VV		1		1,000		
	VV		-8 "Rozpočet p.č. 58		-8,000		
	VV		Součet		-7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLAVONICE-VCP

Objekt:

VCP03 - Zemní práce SKUTE...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 223 276,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 223 276,88	21,00%	256 888,14
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 480 165,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SLAVONICE-VCP

Objekt:

VCP03 - Zemní práce SKUTE...

Místo:

Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 223 276,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 223 276,88

1 - Zemní práce

197 695,22

4 - Vodorovné konstrukce

335 299,30

998 - Přesun hmot

690 282,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SLAVONICE-VCP

Objekt:

VCP03 - Zemní práce SKUTE...

Místo:

Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 223 276,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 223 276,88
D	1		Zemní práce				197 695,22
1	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	771,470	210,00	162 008,70
	vv		2449,07 "Skutečnost		2 449,070		
	vv		-1677,6 "Rozpočet		-1 677,600		
	vv		Součet		771,470		
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-4 432,000	15,01	-66 524,32
	vv		80 "Doposud provedeno		80,000		
	vv		-4512 "Rozpočet		-4 512,000		
	vv		Součet		-4 432,000		
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-4 432,000	5,00	-22 160,00
	vv		80 "Doposud provedeno		80,000		
	vv		-4512 "Rozpočet		-4 512,000		
	vv		Součet		-4 432,000		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-1 677,600	80,00	-134 208,00
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	436,470	300,00	130 941,00
	vv		737,27 "Skutečnost		737,270		
	vv		-300,8 "Rozpočet		-300,800		
	vv		Součet		436,470		
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	436,470	44,22	19 300,70
	vv		737,27 "Skutečnost		737,270		
	vv		-300,8 "Rozpočet		-300,800		
	vv		Součet		436,470		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	436,470	17,54	7 655,68
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	335,000	125,67	42 099,45
	vv		1711,8 "Skutečnost		1 711,800		
	vv		-1376,8 "Rozpočet		-1 376,800		
	vv		Součet		335,000		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	311,110	188,30	58 582,01
	vv		536,71 "Skutečnost		536,710		
	vv		-225,6 "Rozpočet		-225,600		
	vv		Součet		311,110		
D	4		Vodorovné konstrukce				335 299,30
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	54,180	1 000,00	54 180,00
	vv		129,38 "Skutečnost		129,380		
	vv		-75,2 "Rozpočet		-75,200		
	vv		Součet		54,180		
11	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	730,180	385,00	281 119,30
	vv		258,76+1073,42 "Skutečnost		1 332,180		
	vv		-602 "Rozpočet		-602,000		
	vv		Součet		730,180		
D	998		Přesun hmot				690 282,36
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 190,142	580,00	690 282,36
	vv		1332,18 "Skutečnost ŠTĚRKODRTĚ		1 332,180		
	vv		59 "Šachtové díly, poklapy, potrubí, armatury		59,000		
	vv		-201,038 "Rozpočet		-201,038		
	vv		Součet		1 190,142		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SLAVONICE-VCP

Objekt:
VCP04 - Kanalizace SKUTEČ...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 737,85
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	13 737,85	21,00%	2 884,95	
snížená	0,00	12,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	16 622,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SLAVONICE-VCP

Objekt: **VCP04 - Kanalizace SKUTEČ...**

Místo:

Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 737,85

HSV - Práce a dodávky HSV

13 737,85

8 - Trubní vedení

11 543,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 194,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SLAVONICE-VCP

Objekt: VCP04 - Kanalizace SKUTEČ...

Místo: Datum: 10. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 13 737,85

D HSV Práce a dodávky HSV 13 737,85

D 8 Trubní vedení 11 543,27

1	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	-1,000	191,96	-191,96
	vv		8*7 "8ks přípojek DK k RD délky 7m		56,000		
	vv		6*9 "6ks přípojek DK k RD délky 9m		54,000		
	vv		7*6 "7ks přípojek SK k RD délky 6m		42,000		
	vv		6*10 "6ks přípojek SK k RD délky 10m		60,000		
	vv		4*3 "4ks přípojek DK k UV délky 3m		12,000		
	vv		4*5 "4ks přípojek DK k UV délky 5m		20,000		
	vv		3 "přípojka DK k UV17		3,000		
	vv		4*3 "4ks přípojek DK k UV13-16 délky 3m		12,000		
	vv		-260 "Rozpočet		-260,000		
	vv		Součet		-1,000		

2	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	-1,000	228,00	-228,00
---	---	----------	--	---	--------	--------	---------

3	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	15,000	301,89	4 528,35
	vv		2 "Navrtávka potrubí DN500		2,000		
	vv		2*13+1*1 "Přípojky k RD		27,000		
	vv		1*8 "Odbočky k 8 ks UV na sídlišti		8,000		
	vv		2*2 "2ks navrtávek do stávajícího potrubí		4,000		
	vv		2 "2ks navrtávek do stávající šachty		2,000		
	vv		-28 "Rozpočet		-28,000		
	vv		Součet		15,000		

4	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	15,000	50,00	750,00
---	---	----------	-----------------------------------	-----	--------	-------	--------

20	K	877315251	Montáž samostatného hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	2,000	742,00	1 484,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

23	M	PP-L-QRGAMST0	Šachtová vložka kanalizační DN 150 PVC	kus	2,000	654,38	1 308,76
----	---	---------------	--	-----	-------	--------	----------

7	K	877370320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 300	kus	-1,000	825,91	-825,91
	vv		1 "Odbočka k RD P1		1,000		
	vv		-2 "Rozpočet		-2,000		
	vv		Součet		-1,000		

8	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/45°	kus	-1,000	777,00	-777,00
---	---	----------	--	-----	--------	--------	---------

24	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	2,000	481,00	962,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

22	M	28617405	odbočka sedlová kanalizace PVC hladká DN 300/150	kus	2,000	2 860,00	5 720,00
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

9	K	877390320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400	kus	9,000	1 080,50	9 724,50
	vv		13 "Přípojky k RD		13,000		
	vv		8 "Přípojky pro UV na sídlišti		8,000		
	vv		-12 "Rozpočet		-12,000		
	vv		Součet		9,000		

10	M	28611410	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/160/45°	kus	9,000	2 432,00	21 888,00
----	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------

25	K	877395122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 500	kus	1,000	632,00	632,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

21	M	28617409	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 500/150	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

11	K	877420320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 500	kus	-1,000	1 190,47	-1 190,47
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

12	M	28611417	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/150/45°	kus	-1,000	3 341,00	-3 341,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

14	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	vv		14+13 "Přípojky k RD 14ks DK + 13 ks SK		27,000		
	vv		-26 "Rozpočet		-26,000		
	vv		Součet		1,000		

15	K	894812034	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

16	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	1,000	150,00	150,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

17	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

13	K	895941211 R1	Zřízení kanalizační uliční vpusti z betonových dílců typ UV-50 nízký vč. skruží, koše a litinového tělesa(mříže) a MZ	kus	-4,000	10 000,00	-40 000,00
	vv		8 "UV na sídlišti 8ks		8,000		
	vv		4 "UV 13-16 na spojovací komunikaci		4,000		
	vv		1 "UV17 na hlavní silnici		1,000		
	vv		-17 "Rozpočet		-17,000		
	vv		Součet		-4,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 194,58

18	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,300	6 754,48	2 026,34
	vv		2*0,15 "2x vrtání do stávající šachty		0,300		
	vv		Součet		0,300		

19	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stíněném prostoru	m	0,300	560,79	168,24
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

ZMĚNOVÝ LIST

Inženýrské sítě a komunikace pro novou

Smlouva:	číslo smlouvy objednatele: 6/2025/CM, číslo smlouvy zhotovitele: 22/2025	číslo ZL:
Objednatel:	Město Slavonice	3
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 3

Předmět změny: Jedná se o navýšení zemních prací na úseku Š3-Š1. Změna spočívá ve zvýšení svahování stavebních jam z důvodu zvodnělého nesoudržného podloží.

Vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet: <i>v příloze ZL</i>	VCP/MNP	
		cena:	<i>bez DPH</i>	78 706,40 Kč
			<i>21% DPH</i>	16 528,34 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	95 234,74 Kč

Vliv na termín dokončení: *NE*

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): *NE*

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis zhotovitele:

DATUM

30.03.2026

Podpis objednatele (TDS):

DATUM

Podpis projektanta:

DATUM

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavonice - IS a komunikace pro novou zástavbu RD

Objekt:

VCP05 - Navýšení zemních prací na úseku Š3-Š1

KSO:

Místo: Slavonice

CC-CZ:

Datum: 30.03.2026

Zadavatel:

Město Slavonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

f-plan spol. s r.o., Ing. Jiří Kopr

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Lang

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 706,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 706,00	21,00%	16 528,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 234,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slavonice - IS a komunikace pro novou zástavbu RD

Objekt:

VCP05 - Navýšení zemních prací na úseku Š3-Š1

Místo:

Slavonice

Datum:

30.03.2026

Zadavatel:

Město Slavonice

Projektant:

f-plan spol. s r.o.,
Ing. Jiří Kopr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Lang

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**78 706,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

78 706,40

1 - Zemní práce

78 706,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavonice - IS a komunikace pro novou zástavbu RD

Objekt:

VCP05 - Navýšení zemních prací na úseku Š3-Š1

Místo:

Slavonice

Datum:

30.03.2026

Zadavatel:

Město Slavonice

Projektant:

f-plan spol. s r.o.,
Ing. Jiří Kopr

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Martin Lang

PČ

Ty
p

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**78 706,40**

D HSV

Práce a dodávky HSV

78 706,40

D 1

Zemní práce

78 706,40

1	K	132254104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	217,188	210,00	45 609,48
			2*(1/2*1,25*1,25)*(3*7+2*9) "přípojky P1, P2, P3 (po 7m) a P13, P14 (po 9m)		60,938		
			2*((1/2*1,25*1,25)*100) "2x trojúhelníkové rozšíření 1,25x1,25m v délce 100m (Š3-Š1)		156,250		
			Součet		217,188		
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	290,000	15,01	4 352,90

VV

(2,7-1,25)*100*2 "pažení délky stěn 100m (Š3-Š1), s prům.
hloubkou 2,7m - klín 1,25m

290,000

4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	290,000	5,00	1 450,00
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	217,188	125,67	27 294,02

ZMĚNOVÝ LIST

Inženýrské sítě a komunikace pro novouzástavbu RD

Smlouva:	číslo smlouvy objednatele: 6/2025/CM, číslo smlouvy zhotovitele: 22/2025	číslo ZL:
Objednatel:	Město Slavonice	4
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL:	ZL č. 4
------------------	---------

Předmět změny: Odpočet neprováděných prací - ornice
PŘÍLOHA

Vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet: v příloze ZL	VCP/MNP	
		cena:	<i>bez DPH</i>	- 239 316,54 Kč
			<i>21% DPH</i>	- 50 256,47 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	- 289 573,01 Kč

Vliv na termín dokončení:	<i>NE</i>
----------------------------------	-----------

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>NE</i>
--	-----------

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis zhotovitele:

DATUM

Podpis objednatele (TDS):

DATUM

Podpis projektanta:

DATUM

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slavonice - IS a komunikace pro novou zástavbu RD

Objekt:

SO801 - Zeleň, mobiliář

Místo:

Slavonice

Datum:

Zadavatel:

Město Slavonice

Projektant:

f-plan spol. s.r.o.,
Ing. Jiří Kopr

Zhotovitel:

SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
1	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 080,000	10,00	30 800,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121				
	VV		TU		3 080,000		
	VV		Součet		3 080,000		
2	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3 080,000	40,00	123 200,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113				
	VV		TU		3 080,000		
	VV		Součet		3 080,000		
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 080,000	25,00	77 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	VV		TU		3 080,000		
	VV		Součet		3 080,000		
4	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	61,604	135,00	8 316,54

-239 316,54

ZMĚNOVÝ LIST

Inženýrské sítě a komunikace pro novouzástavbu RD

Smlouva:	číslo smlouvy objednatele: 6/2025/CM, číslo smlouvy zhotovitele: 22/2025	číslo ZL:
Objednatel:	Město Slavonice	5
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

Název ZL:	ZL č. 5
------------------	---------

Předmět změny: Odpočet neprováděných prací, dle přání Investora (Objednatele). Jedná se o objekt SO403 - Rozvody HDPE.

Vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet: <i>v příloze ZL</i>	VCP/MNP
		cena:	
		<i>bez DPH</i>	- 305 720,30 KČ
		<i>21% DPH</i>	- 64 201,26 KČ
		<i>celkem vč. DPH</i>	- 369 921,56 KČ

Vliv na termín dokončení:	<i>NE</i>
----------------------------------	-----------

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>NE</i>
--	-----------

Přílohy :	položkový rozpočet
------------------	--------------------

Podpis zhotovitele:	
	DATUM <input type="text"/>

Podpis objednatele (TDS):	
	DATUM <input type="text"/>

Podpis projektanta:	
	DATUM <input type="text"/>

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

Objekt:

SO403 - Rozvody HDPE

Místo: Slavonice

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice

Projektant f-plan spol. s r.o.,
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovat Martin Lang

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-305 720,30

D1 - Materiál elektromontážní

-52 854,20

D2 - Materiál zemní

-24 128,00

D3 - Elektromontáže

-65 060,10

D4 - Zemní práce

-143 178,00

D5 - Ostatní

-20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IS a komunikace pro novou zástavbu RD

Objekt:

SO403 - Rozvody HDPE

Místo: Slavonice

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel: Město Slavonice

Projektant f-plan spol. s r.o.,
Ing. Jiří Kopr

Účastník: SATES ČECHY s.r.o.

Zpracovat Martin Lang

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-305 720,30
D	D1	Materiál elektromontážní					-52 854,20
1	K	R1	Mini Markér 1401 3M Ball	ks	-16,000	306,00	-4 896,00
2	K	R2	kabelová komora plastová RADBOX	ks	-3,000	4 942,80	-14 828,40
3	K	R3	kabelová komora plastová TOBYBOX	ks	-14,000	612,00	-8 568,00
4	K	R4	tlustostěnná trubička HDPE 10/5,5mm zelená - bílá	m	-945,000	6,80	-6 426,00
5	K	R5	tlustostěnná trubička HDPE 14/10mm oranžová	m	-390,000	9,00	-3 510,00
6	K	R6	tlustostěnná trubička HDPE 14/10mm oranžová - bílá	m	-390,000	9,00	-3 510,00
7	K	R7	koncovka trubičky HDPE 10/5,5mm s pojistkou	ks	-14,000	28,00	-392,00
8	K	R8	koncovka trubičky HDPE 14/10mm s pojistkou	ks	-8,000	41,30	-330,40
9	K	R9	spojka trubičky HDPE neprůhledná 10/5,5mm s pojistkou	ks	-4,000	35,20	-140,80
10	K	R10	spojka trubičky HDPE neprůhledná 14/10mm s pojistkou	ks	-6,000	43,90	-263,40
11	K	R11	záslepka trubičky HDPE 10/5,5mm	ks	-14,000	5,60	-78,40
12	K	R12	záslepka trubičky HDPE 14/10mm	ks	-16,000	7,30	-116,80
13	K	R13	vodič vytyčovací CYY 6mm	m	-390,000	22,10	-8 619,00
14	K	R13-1	Prořez (trubičky)	kpl	-1,000	675,00	-675,00
15	K	R13-2	Podružný materiál	kpl	-1,000	500,00	-500,00
D	D2	Materiál zemní					-24 128,00
16	K	R14	roura korugovaná pr. 75/61mm	m	-310,000	34,70	-10 757,00
17	K	R15	roura korugovaná pr. 40/32mm	m	-80,000	17,80	-1 424,00
18	K	R16	montážní pěna Soudal 300ml	ks	-5,000	120,00	-600,00
19	K	R17	výstražná fólie šířka 0,22m	m	-390,000	4,50	-1 755,00
20	K	R18	šterk 10-16mm pro šterkové lože kabelové komory	m3	-1,000	700,00	-700,00
21	K	R19	prosívka	m3	-15,600	570,00	-8 892,00
D	D3	Elektromontáže					-65 060,10
22	K	R20	montáž tlustostěnné trubičky uložené do země	m	-1 725,000	15,50	-26 737,50
23	K	R21	zatažení trubiček úložných do kabelové chráničky	m	-390,000	23,50	-9 165,00
24	K	R22	montáž vytyčovacího vodiče do země	m	-390,000	6,50	-2 535,00
25	K	R23	osazení Mini Markéru	ks	-16,000	43,80	-700,80
26	K	R24	montáž kabelové komory plastové RADBOX	ks	-3,000	875,00	-2 625,00
27	K	R25	montáž kabelové komory plastové TOBY BOX	ks	-14,000	1 225,00	-17 150,00
28	K	R25.1	montáž koncovky trubičky HDPE 10/5,5mm s poj.	ks	-14,000	56,90	-796,60
29	K	R26	montáž koncovky trubičky HDPE 14/10mm s poj.	ks	-8,000	56,90	-455,20
30	K	R27	montáž spojky trubičky HDPE 10/5,5mm neprůhled. s poj.	ks	-4,000	68,80	-275,20
31	K	R28	montáž spojky trubičky HDPE 14/10mm neprůhledné s poj.	ks	-6,000	68,80	-412,80
32	K	R29	montáž záslepky trubičky HDPE 10/5,5mm	ks	-14,000	56,90	-796,60
33	K	R30	montáž záslepky trubičky HDPE 14/10mm	ks	-16,000	56,90	-910,40

34	K	R31	odborný dozor při pokládce trubiček	hod	-3,000	500,00	-1 500,00
35	K	R31-1	Přidružené pracovní výkony	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00
D D4 Zemní práce							-143 178,00
36	K	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy3, 4 (390mx0,5)	m2	-195,000	25,50	-4 972,50
37	K	460510054	kabelový prostup z ohebné roury plast do pr.63mm	m	-80,000	18,50	-1 480,00
38	K	460510055	kabelový prostup z ohebné roury plast do pr.125mm	m	-310,000	21,50	-6 665,00
39	K	460490012	výstražná fólie šířka do 25cm	m	-390,000	12,50	-4 875,00
40	K	460440016	zajištění trubek HDPE při křížení potrubí vč.mat	ks	-14,000	250,00	-3 500,00
41	K	460010024	vytyčení trasy trubek v zastavěném prostoru vč.mat	km	-0,390	1 850,00	-721,50
42	K	R32	geodetické zaměření skutečné polohy-přímá trasa	m	-390,000	35,00	-13 650,00
43	K	R33	zához kabelové rýhy šířka 20/hloubka 70cm tz.3, 4 - volný terén, trávník	m	-390,000	150,00	-58 500,00
44	K	R34	výkop kabelové rýhy šířka 20/hloubka 70cm tz.3, 4 - volný terén, trávník	m	-390,000	53,60	-20 904,00
45	K	460421081	kabel.lože prosívka 2x10- do š.25cm, zakrytí fólií	m	-390,000	69,00	-26 910,00
46	K	R34-1	Přidružené pracovní výkony	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00
D D5 Ostatní							-20 500,00
47	K	R35	materiál ke zneškodnění vč. dopravy	souh	-1,000	5 000,00	-5 000,00
48	K	R36	doprava	km	-300,000	25,00	-7 500,00
49	K	R37	nakladní auto 5t	hod	-3,000	1 000,00	-3 000,00
50	K	R38	zařízení staveniště	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00
51	K	R39	Provozní vlivy	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

Inženýrské sítě a komunikace pro novou zástavbu RD

Smlouva:	číslo smlouvy objednatele: 6/2025/CM, číslo smlouvy zhotovitele: 22/2025	číslo ZL:
Objednatel:	Město Slavonice	6
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL:	ZL č. 6
-----------	---------

Předmět změny: Odpočet poplatků za skládkovné.

Vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet: v příloze ZL	VCP/MNP	
		cena:	<i>bez DPH</i>	- 686 692,26 Kč
			<i>21% DPH</i>	- 144 205,37 Kč
			<i>celkem vč. DPH</i>	- 830 897,63 Kč

Vliv na termín dokončení:	<i>NE</i>
----------------------------------	-----------

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>NE</i>
--	-----------

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis zhotovitele:

DATUM

Podpis objednatele (TDS):

DATUM

Podpis projektanta:

DATUM

SO 101 - Komunikace, chodníky

16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3 178,485	180,00	-572 127,30	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	------------	--------	-------------	-------------------

SO 301, 302, 502 - vodovod, kanalizace

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-541,000	180,00	-97 380,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	----------	--------	------------	-------------------

SO 501 - STL Plynovod

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-95,472	180,00	-17 184,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	-------------------

- 686 692,26