

Číslo smlouvy zhotovitele: H405/21/10142

Číslo smlouvy objednatele: 17/2021

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci zakázky s názvem:

„Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Lázně Bělohrad

se sídlem: náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
Osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Šubr, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šubr, starosta
- ve věcech technických: Milan Birtus, vedoucí odboru investic a správy majetku
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2220541/0100
Identifikační číslo: 00271730
DIČ: CZ00271730

dále jen „**Objednatel**“

SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, Liberec, PSČ 460 01
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153.

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, MBA, Ing. Luboš Váňa, Ing. Dalibor Koblíček - jednatelé společnosti
- ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel
- ve věcech stavby: Ing. Doni Juras, výrobní ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 53001-461/100
Identifikační číslo: 482 92 516
DIČ: CZ 48292516

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise“ (dále jen „veřejná zakázka“).

III.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. odst. 5. a 6. a čl. XIX. odst. 8. původní smlouvy o dílo, v souvislosti s neprovedením některých prací a se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
3. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
2 064 662,61 Kč bez DPH.
4. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí:
3 418 233,17 Kč bez DPH.
5. Celková smluvní cena se tedy snižuje o **1 353 570,56 Kč bez DPH.**

IV.

Vymezení rozsahu změn

Původní znění článku VII. odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Část a) – Nové sídlo MÚ:

Cena díla bez DPH	64 959 106,92 Kč
DPH z ceny díla	13 641 412,45 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	78 600 519,37 Kč

Část b) – úpravy části náměstí K. V. Raise:

Cena díla bez DPH	13 170 438,52 Kč
DPH z ceny díla	2 765 792,09 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	15 936 230,61 Kč

Celková cena v Kč bez DPH za část a) a část b):

Cena díla bez DPH	78 129 545,44 Kč
DPH z ceny díla	16 407 204,54 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	94 536 749,98 Kč

V.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnové listy č.1 až č.8
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Lázních Bělohrad, dne:

V Liberci, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Šubr
starosta

Robert Špott
Digitálně podepsal Robert Špott
Datum: 2021.09.07 19:25:55 +02'00'

Ing. Dalibor Koblre
Digitálně podepsal Ing. Dalibor Koblre
Datum: 2021.09.08 12:30:36 +02'00'

JUDr. Robert Špott, MBA
Ing. Dalibor Koblre
jednatelé společnosti SYNER, s.r.o.

Akce : Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise											
Projektant : re:architekti studio s.r.o.											
Objednatel : Město Lázně Bělohrad											
Zhotovitel : SYNER, s.r.o.											
										STAV KE DNI :	09.08.2021
ZMĚNOVÉ LISTY - PŘEHLED											
Číslo ZL	Obsah změnového listu	Odpočet	Přípočet	Součet	Podepsaná cena	Stav	Část stavby	TERMÍNY - vliv na HMG / konečné předání	Investor podepsal	Řeší	Poznámka
1	Změna umístění technologické šachty	-209 910,52	338 472,99	128 562,47	128 562,47	podepsáno 23.7.2021	Úprava náměstí	ano / ne	ano	Zítko	Dodatek č.1
2	Výtah - provedení kabiny v nerez provedení	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	podepsáno 23.7.2021	Nové sídlo MÚ	ne / ne	ano	Zítko	Dodatek č.1
3	Umělecký prvek (kašna) - vyjmutí	-1 309 982,10	0,00	-1 309 982,10	-1 309 982,10	podepsáno 23.7.2021	Úprava náměstí	ne / ne	ano	Zítko	Dodatek č.1
4	Zemní práce, elektrocentrála, obetonování ležaté kanalizace	-57 364,00	56 247,00	-1 117,00	-1 117,00	podepsáno 23.7.2021	Nové sídlo MÚ	ne / ne	ano	Zítko	Dodatek č.1
5	Záměna izolantu fasády 2.NP. 3.NP	-1 327 645,95	1 225 290,87	-102 355,08	-102 355,08	podepsáno 2.7.2021	Nové sídlo MÚ	ne / ne	ano	Zítko	Dodatek č.1
6	Doplnění slaboproudých kabeláží pro náměstí	0,00	184 574,20	184 574,20	184 574,20	podepsáno 23.7.2021	Úprava náměstí	ne / ne	ano	Zítko	Dodatek č.1
7	Změna přípojných míst elektro u radnice	-416 587,60	116 322,60	-300 265,00	-300 265,00	podepsáno 23.7.2021	Nové sídlo MÚ	ne / ne	ano	Zítko	Dodatek č.1
8	Změna dimenzí chrániček slaboproudých rozvodů	-96 743,00	120 754,95	24 011,95	24 011,95	podepsáno 23.7.2021	Úprava náměstí	ne / ne	ano	Zítko	Dodatek č.1
ZL PODEPSANÉ A PŘED PODPÍSEM		-3 418 233,17	2 064 662,61	-1 353 570,56	-1 353 570,56						

ZAKÁZKA :

Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise

ZMĚNOVÝ LIST č.

1

ze dne :

24.06.2021

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: vícepráce / méněpráce nad rámec smluvního rozpočtu. Po vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí v místě budoucí technologické šachty a s ohledem na jejich ochranná pásma bylo zjištěno, že v místě plánované výstavby stavební jámy dojde k prostorové kolizi s těmito inž.sítěmi. Proto byla ze strany AD vydána revize DPS, která řeší novou polohu strojovny kašny a navazující projekční změny (změny tras inženýrských sítí). Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (cenová nabídka), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

ANO

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :

-209 910,52



PŘÍPOČET (+) :

338 472,99





CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

128 562,47

ZHOTOVITEL: SYNER, s.r.o.

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Václav Zítko		28.6.2021
Zdeněk Šulák		28.6.2021

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Jiří Svoboda - TDI		17.7.2021
David Pavlišta - HIP		23.7.2021
Milan Birtus - ved.odb. investic		17.7.2021
Pavel Šubr - starosta		23.7.2021

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

č.2 - DPS - Projekt nové polohy strojovny kašny a navazujících projekčních změn

Příloha č.1 k změnovému listu stavby č.1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

21-06_4493_M

Stavba:

Úprava částí náměstí K.V.Raise SO 702-S Kašna

Místo:

Lázně Bělohrad

Datum:

24.06.2021

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad, Nám.K.V.Raise 35

Projektant:

re:architekti studio s.r.o.
Bělohorská 193, Praha

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"
01	Architektonicko stavební část	-200 238,28	312 009,78
02	Specialisté	-9 672,24	26 463,21
SO 301.1	Přeložka I.vodovodního řadu PVC d160	-2 008,10	25 400,34
SO 301.2 - I.	Vodovodní přípojka ke kašně	-7 060,52	0,00
SO 301.2 - II.	Kanalizační přípojka ke kašně	0,00	1 062,87
SO 301.3	Odvodnění - Stoka A	-603,62	0,00
Náklady z rozpočtů celkem		-209 910,52	338 472,99
		128 562,47	

Příloha č. 1 k změnóvómu listu stavby č. 1 - část: 00.1 - Architektonicko-konstrukční část

Stavba: Úprava části náměstí K.V.Rajské

Objekt: 05 - SO 702 Kašna a sacha

Soupis: 00.1 - Architektonicko-konstrukční část

Místo: Lázně Bělohrad

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 24.06.2021

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdílní (změna PD - SOD)	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK) "-"	Cena celkem (CZK) "+"	Cenová soustava
D	1		Zemní práce						-12 100,66	130 418,06	
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	27,746	202,318	174,572	200,80	200,80	35 054,06	
2	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	27,747	0,000	-27,747	200,80	200,80	-5 571,60	
3	K	132201201	Hloubení zapážených / nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	4,908	0,000	-4,908	312,30	312,30	-1 532,77	
4	K	132301201	Hloubení zapážených / nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	4,908	0,000	-4,908	312,30	312,30	-1 532,77	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	33,412	27,560	-5,852	122,70	122,70	-718,04	
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších / započatých 1 000 m	m ³	334,120	275,600	-58,520	16,80	16,80	-993,14	
7	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (ekologické) zeminy a kamenia zarůdného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	60,142	49,608	-10,534	167,30	167,30	-1 762,34	
SO 301.2.4., polč. 3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,000	600,000	600,000	86,10	86,10	51 660,00	bude účtováno dle skutečnosti
SO 301.2.4., polč. 4	K	115101301	Pohotovost čerpa soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	25,000	25,000	58,40	58,40	1 460,00	
8	K	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	31,897	174,758	142,861	295,70	295,70	42 244,00	
D	2		Zakládání						-23 242,68	6 640,77	
9	K	271522211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m ³	3,849	1,776	-2,073	1 360,90	1 360,90	-2 821,15	podšyp pod základy kašny
SO 01 arch. řešení, polč. 16	K	27331351.1	Podkladní beton z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m ³	0,000	1,628	1,628	4 075,10	4 075,10	6 640,77	pod šachtu a pod kašnu
10	K	273321511	Zaklady z betonu železobetonového (bez výtžů) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m ³	2,860	2,860	0,000	4 263,10	4 263,10	základ kašny ZD.02	
11	K	273321611	Zaklady z betonu železobetonového (bez výtžů) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	2,375	2,328	-0,047	4 471,20	4 471,20	deska ZD.01	
12	K	273323611	Zaklady z betonu železobetonového (bez výtžů) desky z betonu pro konstrukce bílých ven tř. C 30/37	m ³	0,288	0,288	0,000	5 002,50	5 002,50	bednění desky ZD.01	
13	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m ²	11,780	3,257	-8,523	779,70	779,70	bednění desky ZD.01	
14	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m ²	11,780	3,257	-8,523	74,80	74,80	bednění desky ZD.01	
15	K	273361821	Výtž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,511	0,206	-0,305	37 664,80	37 664,80	výtž základů kašny ZD.02, ZP.01	
16	K	274513611	Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m ³	3,312	3,312	0,000	4 542,50	4 542,50	základ kašny ZP.01	
17	K	274351121	Bednění základů pasu rovne zřízení	m ²	17,520	17,520	0,000	1 008,60	1 008,60	základ kašny ZD.02, ZP.01	
18	K	274351122	Bednění základů pasu rovne odstranění	m ²	17,520	17,520	0,000	74,80	74,80	základ kašny ZD.02, ZP.01	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce						-95 946,08	65 842,51	
19	K	341321610	Stěny a přísky z betonu železobetonového (bez výtžů) nosné tř. C 30/37	m ³	7,600	0,348	-7,252	4 865,50	4 865,50	NA.01	
SO 01 arch. řešení, polč. 34	K	311113154	Zakladové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva od 300 do 400 mm	m ²	0,000	25,300	25,300	1 925,10	1 925,10	stěny šachty	
20	K	341351111	Bednění stěn a přísek nosných rovne oboustranné za každou stranu zřízení	m ²	67,540	2,498	-65,042	891,30	891,30	bednění stěny NA.01	
21	K	341351112	Bednění stěn a přísek nosných rovne oboustranné za každou stranu odstranění	m ²	67,540	2,498	-65,042	74,80	74,80	bednění stěny NA.01	
22	K	341361821	Výtž stěn a přísek nosných rovne oboustranné za každou stranu zřízení	t	0,494	0,949	0,455	37 664,80	37 664,80	výtž šachty	
D	4		Vodorovné konstrukce						-9 336,27	4 391,64	
23	K	411321616	Stropy z betonu železobetonového (bez výtžů) stropů deskových, plochých sítěch, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavě hřibových stropů tř. C 30/37	m ³	2,643	2,307	-0,336	4 312,50	4 312,50	deska D.01	
24	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m ²	11,750	13,830	2,080	1 008,60	1 008,60	bednění desky D.01	
25	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m ²	11,750	13,830	2,080	74,80	74,80	bednění desky D.01	
26	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skofebp výška podpěrní do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m ²	6,040	9,515	3,475	517,50	517,50	1 796,31 bednění desky D.01	
27	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skofebp výška podpěrní do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m ²	6,040	9,515	3,475	97,80	97,80	339,86 bednění desky D.01	
28	K	411361821	Výtž stropů prosté uložení, veškových, spojilých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramičkami a jinými možkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavě hřibových stropů, plochých sítěch a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,211	0,000	-0,211	37 664,80	37 664,80	je obsaženo v polč.22	
D	5		Úprava povrchu, podlaha a osazování výplně						-3 600,99	0,00	
29	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m ³	1,401	0,580	-0,821	4 386,10	4 386,10	beton do PP jímký	

Příloha č. 1 k změnóvómu listu stavby č. 1 - část: 00.1 - Architektonicko-konstrukční část

Stavba: Úprava části náměstí K.V. Rašce
 Objekt: 05 - SÍD 702 Kašna a sacna
 Soupis: 00.1 - Architektonicko-konstrukční část

Místo: Lázně Bělohrad

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 24.06.2021

Projektant: re:architektní studio s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdílní (změna PD - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "	Cena celkem [CZK] "+"	Centnová soustava
	vv		podřada plastové nadržé pro přilížení - dle projektanta								
	w		2.poj.2								
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
01x	K	99001111.1	Montáž a dodávka plastové nadržé vel. 2700x2200x2300mm vč. výjezu, přešlapového roštu, stupňadí, vytláčených dopřků a uetálu	kpl	0,000	1,000	1,000	97 184,75	0,00	100 749,75	0,00
50	K	98001111.1	Montáž a dodávka odvětrávacího ocelového pozinkovaného sloupku prům.:160mm tl. sašny 5mm, délky 1,2m, konicky zúžený + krycí hlava proti dešti vč. kompletního provedení (výfuk, oběťování, odvoz zeminy)	kpl	1,000	2,000	1,000	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00
	D	998	Přesun hmot								
30	K	998142251	Přesun hmot pro nadržé, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se světlou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou	t	59,296	35,402	-23,894	632,50	-15 112,96	0,00	
	D	711	vyřovou nebo plošnou vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m výšky do 25 m								
31	K	711111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	18,440	25,440	7,000	17,30	-33 796,51	3 967,05	
32	K	711112001	Provedení izolace proti zemi vlhkosti natěradly a tmealy za studena na ploše vodotěrné V nátlérem penetracím	m2	38,520	108,570	70,050	25,30	1 772,27	121,10	
33	M	11163150	lek penetracím asfaltový	t	0,017	0,066	0,049	42 320,00	2 073,68		
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přilážením NAP na ploše vodotěrné V	m2	36,880	0,000	-36,880	132,30	-4 879,22		
35	K	711142559	Provedení izolace proti zemi vlhkosti pásy přilážením NAP na ploše světlé S	m2	77,040	0,000	-77,040	155,30	-11 864,31		
36	M	62832001	nds asfaltový natěradleý ostřovaný tl. 3,5mm typu 160 S35 s úložkou ze silikénové rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	132,882	0,000	-132,882	126,50	-16 805,78		
37	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m v oběťování výšky do 9 m	t	0,578	0,066	-0,512	287,50	-147,20	0,00	
	D	713	Izolace tepelné								
38	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vřhem bez překrytí lepenkou	m2	9,240	8,480	-0,760	28,80	-21,89		
39	K	713131411	Isolačními volně	m2	37,870	35,585	-2,285	40,30	-92,09		
40	M	28376372	deska z polystrénu XPS, hrana rovinná, polo bí pero drážka a hladký povrch tl.100mm	m2	49,466	44,947	-4,519	304,80	-1 377,39		
41	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,376	0,281	-0,095	977,50	-92,86		
	D	767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot								
42	K	767662210.1	Montáž a dodávka litinového poklop vel. 700700mm do technologické sacny, dopravní zatřžení D400 vč. kotvení	ks	1,000	1,000	0,000	6 532,00	0,00	0,00	
43	K	767662211.1	Montáž a dodávka žebříkových stupňadí e plastovým povlakem PE-HD a ocelovým jádrem	ks	7,000	0,000	-7,000	779,70	-5 457,90		
	D	782	Kamenné prvky vč. přesunu hmot								
46	K	782331121.1	Montáž a dodávka žulových kamenných desek vel.1133x2100x150mm ozn.K02	ks	3,000	3,000	0,000	36 811,50	0,00	0,00	
47	K	782331113.1	Montáž a dodávka žulových kamenných desek vel.1133x650x250mm ozn.K03	ks	4,000	4,000	0,000	16 397,90	0,00	0,00	
48	K	782331114.1	Montáž a dodávka žulových kamenných desek L vel.1117x1600x250mm ozn.K04	ks	2,000	2,000	0,000	42 989,00	0,00	0,00	
49	K	782331115.1	Montáž a dodávka žulových kamenných desek L vel.1117x1600x250mm ozn.K05	ks	2,000	2,000	0,000	42 989,00	0,00	0,00	

Náklady soupisu celkem

-200 238,28
111 771,50
312 009,78

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasmrnuvaného položkového rozpočtu k SOD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmrnuvaného položkového rozpočtu k SOD. Pro ocenění bylo použito dodavatelské cenové nabídky.

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.1 I. - Přeložka I. vodovodního řádu PVC d160

Stavba: Úprava čističnice návněti K.V.Raize

Objekt: 02 - Vodohospodářské objekty

Supis: 60.361.1.1 - Vodohospodářské objekty - obilná vozovka

Úroveň: 3

SO 301.1 I. - Přeložka I. vodovodního řádu PVC d160

Místo: Lázně Běláhrad

Zadavatel: Město Lázně Běláhrad

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 24.06.2021

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdílní (změna PD - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava
1	D	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby					2 500,00	0,00	0,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					6 600,00	0,00	0,00	
3	D	1	Zemní práce								
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					61,40	0,00	8 473,67	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					56,70	0,00	0,00	
5	K	119001401	Dokasané zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	1,000	1,000	0,000	357,80	0,00	0,00	
6	K	119001412	Dokasané zajištění potrubí betonového, žb nebo kameninového DN do 500	M	1,000	1,000	0,000	378,00	0,00	0,00	
7	K	120001101	Příplatek za zřízení odkládky nebo protkávkou v blízkosti inženýrských sítí	M3	6,000	6,000	0,000	415,00	0,00	0,00	
8	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	6,000	6,000	0,000	381,50	0,00	0,00	
9	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	6,000	6,000	0,000	381,50	0,00	0,00	
10	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	10,374	12,289	1,915	312,30		598,05	
11	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	5,187	6,145	0,958	32,00		30,66	
12	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	10,374	12,289	1,915	380,40		728,47	
13	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	5,187	6,145	0,958	61,80		59,20	
14	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	2,305	2,731	0,426	870,10		370,66	
15	K	151811131	Osezení pažetého boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	71,830	84,840	13,010	160,30		2 085,50	

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.1 I. - Přeložka I. vodovodního řádu PVC d160

Stavba: Úprava čistič. námosti K V Raise

Objekt: 02 - Vodohospodářské objekty

Soupis: SO 301.1 - Vodohospodářské objekty - služba veřejnosti

Úroveň: 3

SO 301.1 I. - Přeložka I. vodovodního řádu PVC d160

Místo: Lázně Bělohrad

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 24.06.2021

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdílní (změna PD - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] **	Cena celkem [CZK] **	Cenová soustava
P			<i>Roční náklady z položky</i>								
16	K	15181132	Zřízení pařezů a kování na potrubí a rozvaděči v rozvaděči, včetně montáže, včetně výhledu do 1,2 m, délka od 4,5 m	M2	32,000	32,000	0,000	227,50	0,00	0,00	
P			<i>Osazení pařezů</i>								
17	K	15181231	Osazení pařezů do 4 m š do 2,5 m	M2	71,830	84,840	13,010	80,50	1 047,31	1 047,31	
P			<i>Odstranění pařezů</i>								
18	K	15181232	Odstranění pařezů do 4 m š do 2,5 m	M2	32,000	32,000	0,000	91,70	0,00	0,00	
P			<i>Osazení pařezů</i>								
19	K	16110101	Svislá přemísťovací výkopka z hmoty tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	32,748	36,578	3,830	104,90	401,77	401,77	
P			<i>Svislá přemísťovací výkopka z hmoty tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m</i>								
20	K	16110151	Svislá přemísťovací výkopka z hmoty tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	M3	2,305	2,731	0,426	115,30	49,12	49,12	
P			<i>Vodorovné přemísťovací výkopky/sypání z hmoty tř. 1 až 4</i>								
21	K	16270105	Vodorovné přemísťovací výkopky/sypání z hmoty tř. 1 až 4	M3	11,156	12,505	1,349	276,00	372,32	372,32	
P			<i>Vodorovné přemísťovací výkopky/sypání z hmoty tř. 5 až 7</i>								
22	K	16270155	Vodorovné přemísťovací výkopky/sypání z hmoty tř. 5 až 7	M3	2,305	2,731	0,426	318,90	135,85	135,85	
P			<i>Uložení sypání na skládky</i>								
23	K	171201201	Uložení sypání na skládky	M3	13,461	15,236	1,775	20,80	36,92	36,92	
P			<i>Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce</i>								
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	26,922	30,472	3,550	184,10	653,56	653,56	
P			<i>Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním</i>								
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	M3	21,592	24,073	2,481	102,50	254,30	254,30	
P			<i>Osypání potrubí</i>								
26	K	175111101	Osypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženo do 3 m	M3	8,138	9,525	1,387	378,60	525,12	525,12	
P			<i>Kamenivo těžné</i>								
27	K	56331351	Kamenivo těžné drobné frakce 0-4	T	16,276	19,050	2,774	405,50	1 124,85	1 124,85	
P			<i>Vodorovné konstrukce</i>								
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	1,859	2,176	0,317	881,10	279,31	279,31	
P			<i>Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop</i>								
29	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	M3	3,049	3,049	0,000	2 857,80	0,00	0,00	
P			<i>Běžné podkladních bloků otevřený výkop</i>								
30	K	452355101	Běžné podkladních bloků otevřený výkop	M2	6,031	6,031	0,000	480,00	0,00	0,00	
P			<i>Přidružená stavební výroba</i>								
D	7		Přidružená stavební výroba	KUS	2,000	2,000	0,000	45,40	0,00	3 247,90	
P			<i>Montáž zemních souprav osiřin typ</i>								

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.1 I. - Přeložka I. vodovodního řadu PVC d160

Stavba:

Úprava části náměstí K.V.Raise

Objekt:

02 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301 - Vodohospodářské objekty - zřizování vodovodu

Úroveň:

SO 301.1 I. - Přeložka I. vodovodního řadu PVC d160

Místo:

Lázně Bělohrad

Zadavatel:

Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Datum: 24.06.2021

Projektant: re.architekti studio s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozsílí (změna PD - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] *	Cena celkem [CZK] **	Cenová soustava
32	K	28811116	trubka kanalizační PVC DN 110x6000 mm SN4	M	2.600	2.600	0,000	115,10	0,00	0,00	
33	K	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m	KUS	1.000	1.000	0,000	670,80	0,00	0,00	
34	K	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m	KUS	1.000	1.000	0,000	702,30	0,00	0,00	
35	K	734173417	Spoj přírubový PN 16 DN 80	SOUBOR	3.000	3.000	0,000	1 804,50	0,00	0,00	
36	K	734173422	Spoj přírubový PN 16 DN 150	SOUBOR	4.000	5.000	1,000	3 247,90	3 247,90	3 247,90	
37	K	734173424	Spoj přírubový PN 16 DN 250	SOUBOR	2.000	2.000	0,000	6 220,80	0,00	0,00	
38	K	850315121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	KUS	1.000	1.000	0,000	2 725,80	2 725,80	13 355,09	
39	K	850365121	Výřez nebo výšek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 250	KUS	1.000	1.000	0,000	4 340,10	4 340,10	0,00	
40	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	1.000	1.000	0,000	897,90	897,90	0,00	
41	K	55250842	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	KUS	1.000	1.000	0,000	1 763,20	1 763,20	0,00	
42	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	4.000	4.000	0,000	1 468,40	1 468,40	0,00	
43	K	55253663	příruba zaslepací litinová vodovodní PN 10/16 X-kus DN 150	KUS	1.000	1.000	0,000	2 365,40	2 365,40	0,00	
44	K	R.06.003	příruba litinová úsepná PN16 pro vodovodní PVC potrubí 150/160mm	KUS	1.000	1.000	0,000	2 421,60	2 421,60	0,00	
45	K	R.06.004	příruba volná k lemovnému nákrutku d 160	KUS	2.000	2.000	0,000	620,40	620,40	0,00	
46	K	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	KUS	1.000	1.000	0,000	1 235,90	1 235,90	0,00	
47	K	55250729	tvarovka vodovodní přírubová s přírubovou odbočkou T DN 150x80 PN 10-16 základní povrchová ochrana	KUS	1.000	1.000	0,000	7 318,50	7 318,50	0,00	
48	K	857362122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 250	KUS	2.000	2.000	0,000	1 573,10	1 573,10	0,00	

Příloha č. 1 k změnóvému listu stavby č. 1 - část: SO 301.1 - I. - Přeložka I. vodovodního řádu PVC d160

Stavba:

Úprava části náměstí K. V. Raise

Objekt:

02 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

SO 301.1 - Vodohospodářské objekty - oběhová vodovod

Úroveň: 3

SO 301.1 - I. - Přeložka I. vodovodního řádu PVC d160

Místo: Lázně Bělohrad

Zadavatel: Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 24.06.2021

Projektant: re.architektní studio s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdíl (změna PD - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]**	Cena celkem [CZK]***	Cenový soustava
49	K	R.08.005	příruba litinová úsporná PN 16 pro vodovodní litinové potrubí 250/274mm <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	2,000	2,000	0,000	5 776,70	0,00	0,00	
50	K	857364122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 250 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	2 023,20	0,00	0,00	
51	K	55250742	hvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 250x150 PN 16 natural	KUS	1,000	1,000	0,000	33 789,90	0,00	0,00	
52	K	871321121	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovárovek D 160 x 14,9 mm <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	M	20,660	24,180	3,520	163,20	574,46	574,46	
53	K	28613118	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 180x14,6mm	M	20,660	24,180	3,520	834,10	2 936,03	2 936,03	
54	K	877321101	Montáž elektropojsek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	7,000	9,000	2,000	341,90	683,80	683,80	
55	K	28615978	elektropojsek SDR 11 PE 100 PN 16 d 160	KUS	5,000	7,000	2,000	601,90	1 203,80	1 203,80	
56	K	28653139	Lemový nákužek PE100 SDR11 160	KUS	2,000	2,000	0,000	636,20	0,00	0,00	
57	K	877321110	Montáž elektrokolek 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	3,000	4,000	1,000	418,30	418,30	418,30	
58	K	28614951	elektrokolekno 45° PE 100 PN 16 d 160	KUS	1,000	2,000	1,000	3 785,10	3 785,10	3 785,10	
59	K	R.08.001	elektrokolekno 11° PE 100 PN 16 d 160	KUS	1,000	2,000	1,000	3 252,70	3 252,70	3 252,70	
60	K	R.08.002	koleno 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 160mm <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	1,000	0,000	-1,000	2 008,10	-2 008,10	-2 008,10	
61	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	1 040,90	0,00	0,00	
62	K	42221116	šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16	KUS	1,000	1,000	0,000	5 772,10	0,00	0,00	
63	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	325,30	0,00	0,00	
64	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	1 397,00	0,00	0,00	
65	K	42221119	šoupátko s přírubami, voda DN 150mm PN16	KUS	1,000	1,000	0,000	15 286,30	0,00	0,00	
66	K	891311811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	752,20	0,00	0,00	
67	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	M	20,660	24,180	3,520	20,00	70,40	70,40	
68	K	892353122	Proplech a desínice vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	M	20,660	24,180	3,520	57,70	203,10	203,10	
69	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátek <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	2,000	2,000	0,000	379,40	0,00	0,00	
70	K	42291352	poklop litinový šoupátek pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	KUS	2,000	2,000	0,000	1 181,30	0,00	0,00	
71	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových <small>rozšíření o 1 potrubí</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	899,20	0,00	0,00	

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.1 - I. - Přeložka I. vodovodního řádu PVC d160

Stavba: Úprava části náměstí K.V.Rajše
 Objekt: IZ - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO 301.1 - Vodohospodářské objekty - městská vodovod
 Úroveň: 3

SO 301.1 - I. - Přeložka I. vodovodního řádu PVC d160

Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 Datum: 24.06.2021
 Projektant: re.architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Množství díle SOD	Množství díle změny PD	Rozdílní změna PD - SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenové soustava
P			<i>Pracovník a práce</i>								
72	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	20,660	24,180	3,520	50,80		178,82	
P			<i>Pracovník a práce</i>								
73	K	899722111	Krycí potrubí z plastů výštrážnou fólií z PVC 20 cm	M	20,660	24,180	3,520	13,80		48,58	
P			<i>Pracovník a práce</i>								
74	K	R.08.006	Demontáž podzemní hydrant otevřený výkop DN 80	KUS	1,000	1,000	0,000	469,80	0,00		
P			<i>Pracovník a práce</i>								
			<i>Demontáž vodovodních armatur na potrubí</i>								
D	9		Ostatní konstrukce a práce	T	1,165	1,207	0,042	1 058,40	0,00	44,37	
P			<i>Pracovník a práce</i>								
75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop	T	1,165	1,207	0,042	1 058,40	0,00	44,37	
P			<i>Pracovník a práce</i>								
Náklady soupisu celkem										-2 008,10	25 400,34
										23 392,24	

Poznámka:

Polozky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasluněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.2 - I. - Vodovodní přípojka ke kašně

Stavba: Úprava části náměstí K. V. Raisa
 Objekt: 02 - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO 301.2 - Vodohospodářské objekty - přípojky kašny
 Úroveň: 3
 Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 24.06.2021
 Projektant: rearchitekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

SO 301.2 - I. - Vodovodní přípojka ke kašně

Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad

SYNER, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rezálí (Změna PD - SOD)	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK) "-"	Cena celkem (CZK) "+"	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce								
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,000	1,000	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
			Zpracování projektové a rozhodovací části součástí stavby. Geodetické práce při určení polohy stavebního pozemku.								
2	K	013254000	Documentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	1,000	0,000	2 600,00	0,00	0,00	
			Dokumentace skutečného provedení stavby (výkresy a měřítka) včetně příloh a přílohy.								
3	K	115101201	Zemní práce	HOD	5,000	5,000	0,000	86,10		-4 004,93	0,00
			Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min								
			Práce na vyčištění a údržbě stávajícího potrubí.								
4	K	115101301	Ponohotovost čerpadel soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	1,000	1,000	0,000	58,40	0,00	0,00	
			Montáž a uvedení do provozu čerpadel soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min.								
5	K	120001101	Příplatek za zřízení odkvapky nebo proklopáky v blízkosti inženýrských sítí	M3	1,500	0,000	-1,500	427,90	-641,85		
			Práce na zřízení odkvapky nebo proklopáky v blízkosti inženýrských sítí.								
6	K	132201201	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	1,452	0,704	-0,748	322,00	-240,86		
			Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3.								
7	K	132201209	Příplatek za lepištví k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,726	0,352	-0,374	33,00	-12,34		
			Příplatek za lepištví k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3.								
8	K	132301201	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	1,452	0,704	-0,748	392,20	-293,37		
			Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3.								
9	K	132301209	Příplatek za lepištví k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,726	0,352	-0,374	63,70	-23,82		
			Příplatek za lepištví k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4.								
10	K	132401201	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	0,323	0,157	-0,166	897,00	-148,90		
			Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5.								
11	K	151811131	Osazení pažichového boxu tl výtoku do 4 m š do 1,2 m	M2	10,300	4,980	-5,320	165,30	-879,40		
			Osazení pažichového boxu tl výtoku do 4 m š do 1,2 m.								
12	K	151811231	Odstranění pažichového boxu tl výtoku do 4 m š do 1,2 m	M2	10,300	4,980	-5,320	83,00	-441,56		
			Odstranění pažichového boxu tl výtoku do 4 m š do 1,2 m.								
13	K	161101101	Svářecí přemístění výtokopky z horniny tř. 1 až 4 tl výtoku do 2,5 m	M3	2,904	1,408	-1,496	108,10	-161,72		
			Svářecí přemístění výtokopky z horniny tř. 1 až 4 tl výtoku do 2,5 m.								
14	K	161101151	Svářecí přemístění výtokopky z horniny tř. 5 až 7 tl výtoku do 2,5 m	M3	0,323	0,157	-0,166	118,90	-19,74		
			Svářecí přemístění výtokopky z horniny tř. 5 až 7 tl výtoku do 2,5 m.								
15	K	162701105	Vodovodní přemístění výtokopky/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	0,891	0,426	-0,465	284,50	-132,29		
			Vodovodní přemístění výtokopky/sypaniny z horniny tř. 1 až 4.								
16	K	162701155	Vodovodní přemístění výtokopky/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	0,323	0,157	-0,166	328,80	-54,58		
			Vodovodní přemístění výtokopky/sypaniny z horniny tř. 5 až 7.								

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.2 - I. - Vodovodní přípojka ke kašně

Stavba: Úprava části náměstí K.V. Raise
 Objekt: 02 - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO.301.2 - Vodohospodářské objekty - přípojky kašny
 Úroveň: 3
 Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 24.06.2021
 Projektant: re.architektní studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

SO 301.2 - I. - Vodovodní přípojka ke kašně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Resazil (mátna PD - SOD)	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava
P	K	171201201	Uložení sypání na skládku <small>Pozemní a pozice, součástí přílohy 1. Všechny kusy souvisejí se sebou na souvisejícím územním úseku, bez dalších výstupů, aťš je sčítán bez rozdílu a naměřit 1/5 až 7/10000</small>	M3	1,214	0,583	-0,631	21,50	-13,57		
P	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <small>Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce</small>	T	2,428	1,166	-1,262	189,90	-239,65		
P	K	174101101	Zásyp jam, šachet týh nebo kolem objektů sypáními se zhuňněním <small>Zásyp jam, šachet týh nebo kolem objektů sypáními se zhuňněním</small>	M3	2,013	0,982	-1,031	105,70	-108,98		
P	K	175111101	Obypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženo do 3 m <small>Obypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženo do 3 m</small>	M3	0,930	0,447	-0,483	390,30	-188,51		
D	K	56331351	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 <small>kamenivo těžené drobné frakce 0-4</small>	T	1,860	0,894	-0,966	418,00	-403,79		
D	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého <small>Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého</small>	M3	0,281	0,135	-0,146	908,40	-132,63	0,00	
D	K	722219191	Přidružená stavební výroba <small>Přidružená stavební výroba</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	46,80	0,00	0,00	
P	K	28611116	troubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 <small>troubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4</small>	M	1,300	1,300	0,000	118,70	0,00		
P	K	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5 m <small>souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5 m</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	733,80	0,00		
D	K	871161211	Potrubí <small>Potrubí</small>	M	3,120	1,500	-1,620	59,00	-313,48	0,00	
P	K	28613110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100mm 32x3,0mm <small>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100mm 32x3,0mm</small>	M	3,120	1,500	-1,620	32,90	-53,30		
P	K	871161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub ø 32 <small>Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub ø 32</small>	KUS	3,000	3,000	0,000	182,00	0,00		
P	K	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 ø 32 <small>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 ø 32</small>	KUS	3,000	3,000	0,000	111,60	0,00		
P	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 <small>Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	164,90	0,00		
P	K	42221144	šoupátko s PE veválovcí konci, voda PN 16 DN 25/32 PE 100 <small>šoupátko s PE veválovcí konci, voda PN 16 DN 25/32 PE 100</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	3 151,10	0,00		
P	K	891319111	Montáž navrátačové pasty na potrubí z jakýchkoli tub DN 150 <small>Montáž navrátačové pasty na potrubí z jakýchkoli tub DN 150</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	1 408,40	0,00		
P	K	28614019	tvorovka T-kus navrátačí s odbočkou 360°, 160-32 <small>tvorovka T-kus navrátačí s odbočkou 360°, 160-32</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	2 478,50	0,00		

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.2 - I. - Vodovodní přípojka ke kašně

Stavba: Úprava části náměstí K.V.Raise
 Objekt: 02 - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO 301.2 - Vodohospodářské objekty - přípojky kašny
 Úroveň: 3

SO 301.2 - I. - Vodovodní přípojka ke kašně

Místo: Lázně Běláhrad
 Zadavatel: Město Lázně Běláhrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 Datum: 24.06.2021
 Projektant: re:architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdíl (změna PD - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava
27	K	892233122	<small>Pozměnění a rozšíření Materiálové odhadové - lázně a pozdějším městem. URF0033-570214</small> Proplach a dešťovka vodovodního potrubí DN od 40 do 70 <small>Průběžná a hraniční</small>	M	3,120	1,500	-1,620	20,80	-33,70		
28	K	892241111	<small>Průběžná a hraniční Průběžná a hraniční vodovodní potrubí DN od 40 do 70</small> Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 <small>Průběžná a hraniční</small>	M	3,120	1,500	-1,620	14,10	-22,84		
29	K	899401111	<small>Průběžná a hraniční Průběžná a hraniční</small> Osazení poklopů litinových ventilových <small>Průběžná a hraniční</small>	KUS	1,000	1,000	0,000	319,40	0,00		
29	K	42291402	<small>Průběžná a hraniční Průběžná a hraniční</small> poklop litinový - ventilový	KUS	1,000	1,000	0,000	664,00	0,00		
30	K	899721111	<small>Průběžná a hraniční Průběžná a hraniční</small> Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	3,120	1,500	-1,620	52,40	-84,89		
31	K	899722111	<small>Průběžná a hraniční Průběžná a hraniční</small> Krycí potrubí z plastů výstřednou fólií z PVC 20 cm	M	3,120	1,500	-1,620	14,30	-23,17		
32	K	998276101	<small>Průběžná a hraniční Průběžná a hraniční</small> Ostatní konstrukce a práce Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	2,478	0,092	-2,386	1 089,10	-2 609,48	0,00	
Náklady soupisu celkem									-7 060,52	-7 060,52	0,00

Poznámka:

Polozky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasmulovaného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.2 - II. - Kanalizační přípojka ke kašně

Stavba: Úprava části náměstí K.V.Raise
 Objekt: 02.- Vodohospodářské objekty
 Soupis: 40301.2.- Vodohospodářské objekty - přípojky kašny
 Úroveň: 3
SO 301.2 - II. - Kanalizační přípojka ke kašně
 Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 Datum: 24.06.2021
 Projektant: re.architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozsílí změna PD - SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] **	Cena celkem [CZK] **	Cenová soustava
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	D	K	012203000 Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,000	1,000	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Práce na místě a práce</i>											
2	D	K	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	1,000	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Práce na místě a práce</i>											
3	D	K	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	5,000	5,000	0,000	86,10	0,00	770,20	0,00
<i>Práce na místě a práce</i>											
4	D	K	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	1,000	1,000	0,000	58,40	0,00	0,00	0,00
<i>Práce na místě a práce</i>											
5	D	K	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	0,279	0,423	0,144	322,00	46,37	46,37	46,37
<i>Práce na místě a práce</i>											
6	D	K	132201209 Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	0,140	0,212	0,072	33,00	2,38	2,38	2,38
<i>Práce na místě a práce</i>											
7	D	K	132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	M3	0,279	0,423	0,144	392,20	56,48	56,48	56,48
<i>Práce na místě a práce</i>											
8	D	K	132301209 Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,140	0,212	0,072	63,70	4,59	4,59	4,59
<i>Práce na místě a práce</i>											
9	D	K	132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	0,062	0,094	0,032	897,00	28,70	28,70	28,70
<i>Práce na místě a práce</i>											
10	D	K	15181131 Osazení pažitého boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	1,970	3,080	1,110	165,30	183,48	183,48	183,48
<i>Práce na místě a práce</i>											
11	D	K	151811231 Odstranění pažitého boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	M2	1,970	3,080	1,110	83,00	92,13	92,13	92,13
<i>Práce na místě a práce</i>											
12	D	K	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,556	0,846	0,288	108,10	31,13	31,13	31,13
<i>Práce na místě a práce</i>											
13	D	K	161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	M3	0,062	0,094	0,032	118,90	3,80	3,80	3,80
<i>Práce na místě a práce</i>											
14	D	K	162701105 Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	0,240	0,410	0,170	284,50	48,37	48,37	48,37
<i>Práce na místě a práce</i>											
15	D	K	162701155 Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	M3	0,062	0,094	0,032	328,80	10,52	10,52	10,52
<i>Práce na místě a práce</i>											
16	D	K	171201201 Uložení sypání na skládky	M3	0,302	0,504	0,202	21,50	4,34	4,34	4,34

Příloha č. 1 k změnóvému listu stavby č. 1 - část: SO 301.2 - II. - Kanalizační přípojka ke kašně

Stavba: Úprava části náměstí K. V. Raise
 Objekt: 02 - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO 301.2 - Vodohospodářské objekty - dílčí část
 Úroveň: 3

SO 301.2 - II. - Kanalizační přípojka ke kašně

Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 Datum: 24.06.2021
 Projektant: re.architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství díle SOD	Množství díle změny PD	Rozdílní změna PD - SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenové soustava
P			Popis práce								
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	0,604	1,008	0,404	189,90		76,72	
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet pŕh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,322	0,436	0,114	105,70		12,05	
19	K	175111101	Obtýpnání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženo do 3 m	M3	0,236	0,394	0,158	390,30		61,67	
19	K	58337351	šterkopiesek frakce 0/22	T	0,472	0,788	0,316	340,10	0,00	107,47	
20	K	359901111	Svislé konstrukce	M	0,600	1,000	0,400	36,00		14,40	
21	K	359901211	Vyděštní stok	M	0,600	1,000	0,400	45,80		18,32	
22	K	451573111	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	M3	0,054	0,090	0,036	1 262,50	0,00	45,45	
23	K	R.07.001	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	M	0,600	1,000	0,400	29,30	0,00	11,72	
24	K	871313121	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	M	0,600	1,000	0,400	150,00	0,00	200,60	
24	K	28611166	Potrubi	M	0,600	1,000	0,400	337,20		134,88	
24	K	28611504	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	M	0,600	1,000	0,400	146,20	0,00	5,72	
25	K	899722111	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8	M	0,600	1,000	0,400	14,30		5,72	
26	K	999276101	reduktce kanalizační PVC 160/110	M	0,004	0,006	0,002	1 089,10	0,00	2,18	
26	K	999276101	Kytlí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm	T	0,004	0,006	0,002	1 089,10	0,00	2,18	
<p>Náklady soupisu celkem</p> <p>0,00 1 062,87</p>											

Poznámka:

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.2 - II. - Kanalizační přípojka ke kašně

Stavba: Úprava části náměstí K.V.Ráise
 Objekt: 02 - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO 301.2 - Vodohospodářské objekty - přípoj. kv. kašny
 Úroveň č.: **SO 301.2 - II. - Kanalizační přípojka ke kašně**
 Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 Datum: 24.06.2021
 Projektant: re.architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdílní (změna PD - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	------------------	-----------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasníluvého položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.3 - I. - Stoka A

Stavba: Úprava části německé K.V.Raise
 Objekt: 02.- Vodoohospodářské objekty
 Soupis: SO 301.3 - Vodoohospodářské objekty - stromořadí
 Úroveň: 3

SO 301.3 - I. - Stoka A

Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 Datum: 24.06.2021
 Projektant: re.architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle změny PD - SOD	Množství dle změny PD	Rozdílní změna PD - SOD	Úloha [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenové soustava
1	D	K	0122030000								
			Všeobecné konstrukce a práce								
	P		Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,000	1,000	0,000	2 500,00	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
2	K	K	0132540000								
	P		Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	1,000	0,000	5 800,00	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
3	D	K	115101201								
	P		Zemní práce	HOD	20,000	20,000	0,000	86,10	-417,41	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
4	K	K	115101301								
	P		Ponotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přiřtok do 500 l/min	DEN	5,000	5,000	0,000	58,40	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
5	K	K	119001401								
	P		Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	2,000	2,000	0,000	369,80	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
6	K	K	119001412								
	P		Dočasně zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	M	1,000	1,000	0,000	389,70	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
7	K	K	119001421								
	P		Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	4,000	4,000	0,000	227,60	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
8	K	K	120001101								
	P		Příplatek za zřízení odkopávek nebo protkávek v blízkosti inženýrských sítí	M3	12,000	12,000	0,000	427,90	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
9	K	K	131301201								
	P		Houbení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	6,000	6,000	0,000	389,30	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								
10	K	K	132201201								
	P		Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	12,125	11,790	-0,335	322,00	-107,87		
			<i>Práce na místě</i>								
11	K	K	132201209								
	P		Příplatek za leptivost k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	6,063	5,895	-0,168	33,00	-5,54		
			<i>Práce na místě</i>								
12	K	K	132301201								
	P		Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	12,125	11,790	-0,335	392,20	-131,39		
			<i>Práce na místě</i>								
13	K	K	132301209								
	P		Příplatek za leptivost k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	6,063	5,895	-0,168	63,70	-10,70		
			<i>Práce na místě</i>								
14	K	K	132401201								
	P		Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	2,694	2,620	-0,074	897,00	-66,38		
			<i>Práce na místě</i>								
15	K	K	151811131								
	P		Osezení pařezitního boxu hl výtopu do 4 m š do 1,2 m	M2	82,850	82,900	0,250	165,30	41,33		
			<i>Práce na místě</i>								
16	K	K	151811132								
	P		Osezení pařezitního boxu hl výtopu do 4 m š do 2,5 m	M2	16,000	16,000	0,000	234,50	0,00	0,00	
			<i>Práce na místě</i>								

Příloha č. 1 k změnóvému listu stavby č. 1 - část: SO 301.3 - I. - Stoka A

Stavba: Úprava části náměstí K.V. Rašle
 Objekt: 02 - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO 301.3 - vodohospodářské objekty - rozšíření
 Úroveň: 3
SO 301.3 - I. - Stoka A
 Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 Datum: 24.06.2021
 Projektant: re.architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdíl změna PD - SOD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "	Cena celkem [CZK] ""	Cenová soustava
17	K	151811231	<small>Průmyslová a zemědělská</small> Odstranění pažíčho boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M2	82,650	82,900	0,250	83,00	20,75		
18	K	151811232	Odstranění pažíčho boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M2	16,000	16,000	0,000	94,50	0,00		
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M3	30,250	29,580	-0,670	108,10	-72,43		
20	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 7 hl výkopu do 2,5 m <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M3	2,694	2,620	-0,074	118,90	-8,80		
21	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M3	9,745	9,823	0,078	284,50	22,19		
22	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M3	2,694	2,620	-0,074	328,80	-24,33		
23	K	171201201	Uložení sypání na skládce <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M3	12,439	12,443	0,004	21,50	0,09		
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <small>Průmyslová a zemědělská</small>	T	24,878	24,886	0,008	189,90	1,52		
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet ůh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M3	20,505	19,757	-0,748	105,70	-79,06		
26	K	175111101	Obypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženo do 3 m <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M3	9,722	9,725	0,003	390,30	1,17		
26	K	58337331	šterkopaek frakce 0/22 <small>Průmyslová a zemědělská</small>	T	19,444	19,450	0,006	340,10	2,04		
27	K	359801111	Svislé konstrukce <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M	25,680	25,640	-0,040	36,00	-3,27	0,00	
28	K	359801211	Výčištění stok <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M	25,680	25,640	-0,040	45,80	-1,83		
28	K	359801211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M	25,680	25,640	-0,040	45,80	-1,83		
29	K	451573111	Vodorovné konstrukce <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M3	2,221	2,222	0,001	1 262,50	1,26	0,00	
30	K	R.07.001	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopaek <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M	25,680	25,640	-0,040	29,30	-1,17	0,00	
8	D	8	Přidružená stavební výroba Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M	25,680	25,640	-0,040	29,30	-1,17	0,00	
8	D	8	Potrubi Zpracování kanalizace vodou DN 150 nebo DN 200 včetně odvětrávací zprávek <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M	25,680	25,640	-0,040	29,30	-1,17	0,00	
8	D	8	Potrubi Zpracování kanalizace vodou DN 150 nebo DN 200 včetně odvětrávací zprávek <small>Průmyslová a zemědělská</small>	M	25,680	25,640	-0,040	29,30	-1,17	0,00	

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 1 - část: SO 301.3 - I. - Stoka A

Stavba: Úprava části náměstí K.V. Falise
 Objekt: D2 - Vodohospodářské objekty
 Soupis: SO 301.3 - Vodohospodářské objekty - údržbové
 Úroveň: 3

SO 301.3 - I. - Stoka A

Místo: Lázně Běláhrad
 Zadavatel: Město Lázně Běláhrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.
 Datum: 24.06.2021
 Projektant: re:architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Rozdíl (změna PD - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenové soustava
31	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC láněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 160 <i>Montáž kanalizačního potrubí z potrubí z hadičky PVC tlaková, gumovým kroužkem v úhlovém výkopu na sklon do 20 ‰, DN 160</i>	M	25,680	25,640	-0,040	150,00	-6,00		
31	K	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x6000 mm SN 8	M	25,680	25,640	-0,040	337,20	-13,49		
31	K	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15° <i>koleno kanalizace PVC KG 160x15°</i>	KUS	1,000	0,000	-1,000	161,50	-161,50		
31	K	28611363	koleno kanalizace PVC KG 160x87° <i>koleno kanalizace PVC KG 160x87°</i>	KUS	2,000	2,000	0,000	322,00	0,00		
31	K	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110 <i>redukce kanalizace PVC 160/110</i>	KUS	1,000	1,000	0,000	146,20	0,00		
31	K	28611970	přesuvka kanalizace PVC KG DN 160 <i>přesuvka kanalizace PVC KG DN 160</i>	KUS	2,000	2,000	0,000	330,10	0,00		
32	K	894812378	Revizní a čistič šachta z PP DN 600 podkop řířný do 40 l s betonovým prstencem a adaptérem <i>Revizní a čistič šachta z PP DN 600 podkop řířný do 40 l s betonovým prstencem a adaptérem</i>	KUS	1,000	1,000	0,000	18 850,30	0,00		
33	K	899722111	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm <i>Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm</i>	M	24,680	24,690	0,010	14,30	0,14		
34	K	R.06.001	Vývrt a montáž PVC odbočení DN150 <i>Vývrt a montáž PVC odbočení DN150</i>	KUS	1,000	1,000	0,000	3 353,30	0,00		
35	K	998276101	Přesum hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop <i>Přesum hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop</i>	T	0,690	0,688	-0,002	1 089,10	-2,18	0,00	
Náklady soupisu celkem										-603,62	0,00

Poznámka:

Polozky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasměrněného počátečního rozpočtu k SOD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise

ZAKÁZKA :

ZMĚNOVÝ LIST č.

2

ze dne :

28.06.2021

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu. V rámci procesu vzorkování osobního výtahu objednatel vznesl požadavek týkající se nadstandardního provedení povrchu stěn a stropu kabiny (nově - nerez broušený), tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (cenová nabídka), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :

0,00

PŘÍPOČET (+) :

23 000,00

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

23 000,00

ZHOTOVITEL: SYNER, s.r.o.

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Václav Zítko

28.6.2021

Zdeněk Šulák

28.6.2021

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Jiří Svoboda - TDI

16.7.2021

David Pavlišta - HIP

23.7.2021

Milan Birtus - ved.odb. investic

16.7.2021

Pavel Šubr - starosta

23.7.2021

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

č.2 - List vzorku č. 04 osobní výtah

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 2

Stavba: Úprava části náměstí K.V.Raise
 Objekt: SO.01 – Hlavní stavební objekt
 Soupis: 01 - Architektonicko-stavební část

Místo: Lázně Bělohrad
 Zadavatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 28.06.2021
 Projektant: re:architekti studio s.r.o.
 Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]"-"	Cena celkem [CZK]"+"	Cenová soustava
1	K	76689.336	OST Osobní výťah; příplatek za nadstandardní provedení povrchu stěn a stropu kabiny v provedení nerez broušený	soub	1,000	23 000,00	0,00	23 000,00	
Náklady soupisu celkem									
						0,00	23 000,00	23 000,00	

Příloha č. 2 k změnóvému listu stavby č. 2

Nové sídlo MÚ a Úprava
části náměstí K. V. Raise

list vzorku č. 04
osobní výtah

SYNER

kategorie : Ostatní: Osobní výtah
výrobce / dodavatel : OTIS a.s.
vzorek předložen pro obj. : Úřad: SO 01 - Hlavní stavební objekt

zahájení vzorkování : 08.06.2021
vzorek potvrdit do : 15.06.2021
(požadavek předkládajícího)

vliv na termín : ne
změna oproti RPD : ano
změna technických parametrů : ne
vliv na cenu : ano, příplatek za povrch
stěn a stropu kabiny
+23tis Kč

popis :

Osobní výtah OTIS Genesis 630/1 do šachty světlého rozměru 1700x1800 mm, spodní prohlubeň 1100 mm, horní dojezd 3400 mm od podlahy 3. n.p. Celková světlá výška šachty 12 500 mm. Tři nástupní podlaží. Včetně všech montážních doplňků, ovládacích prvků a vybavení kabiny dle vyhl. 398/ 2009 Sb. . V rámci procesu vzorkování objednatel vznesl požadavek týkající se nadstandardního provedení povrchu stěn a stropu kabiny (nerez broušený), který bude dále řešen finančně v rámci změnóvého řízení stavby.

seznam příloh (technické listy + dispoziční výkresy):

- 1 Technický list výtahu typ GENESIS 630/1 včetně informačního bulletinu:
Hlavní parametry výtahu: počet stanic 1/1, nosnost 630kg, max. 8 osob,
jmenovitá rychlost 1 m/s, pohon elektrický trační s frekvencním pohonem
pro plynulý rozběh a dojezd, výtah bez strokovny - pohon je umístěn v horní
části výtahové šachty pod stropem. Komunikace pomocí obousměrného
bezdrátového zařízení přes GSM bránu. Děk, parametry výtahu jsou
uveřejněny v příloze č.1 (provedení šachty, kabiny, šachetních a kabínových
dveří, elektroparametry pohonu výtahu, signalizace a příslužné výtahu
(ažší vybavení)
- 2 Stavební dispoziční řešení výtahu od společnosti OTIS, a.s. pro akc. MÚ
Látné náhonrad. Č.výkresu 1-06310-NEJ-956, revize B ze dne 4. 6. 2021 (2listy
A3)

dotčený : jméno : podpis : datum :

podzhotovitel :	Jiří Ulver		
zhotovitel :	Václav Zítka		14.6.2021
TDI :	Jiří Svoboda		
autorský dozor :	David Pavlišta		18.6.2021
objednatel :	Milan Birkus		

Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise

ZAKÁZKA :

ZMĚNOVÝ LIST č.

3

ze dne :

28.06.2021

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: méněpráce nad rámec smluvního rozpočtu. Objednatel se rozhodl pro provedení uměleckého prvku (kašny) na náměstí K. V. Raise dle návrhu sochařky MgA. Moniky Immrové, Ph.D.. Tuto část Díla si dle zadávacích podmínek výběrového řízení bude Objednatel zajišťovat samostaně, podpisem tohoto změnového listu a následného dodatku smlouvy o dílo dojde k úplnému vyjmutí těchto prací z předmětu Díla zhotovitele. Tyto vyjmuté práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (cenová nabídka), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :

-1 309 982,10

PŘÍPOČET (+) :

0,00

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

-1 309 982,10

ZHOTOVITEL: SYNER, s.r.o.

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Václav Zítko

Zdeněk Šulák

28.6.2021

28.6.2021

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Jiří Svoboda - TDI

David Pavlišta - HIP

Milan Birtus - ved.obd. investic

Pavel Šubr - starosta

17.7.2021

23.7.2021

12.7.2021

23.7.2021

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

č.2 - Rozhodnutí Rady města Lázně Bělohrad ze dne 23.06.2021

Příloha č. 1 k změnóvómu listu stavby č. 3

Stavba:

Úprava části náměstí K.V. Rajše

Objekt:

05 - SC 702, Kašna a sachtě

Soupis:

00.2 - Umělecká část kašny (investor zajišťuje samostatně)

Místo:

Lázně Bělohrad

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Datum: 28.06.2021

Projektant: rearchitekti studio s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava
D		PSV	Práce a dodávky PSV - odborný odhad zhotovitele v rámci VŘ				-1 309 982,10	0,00	
D		767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				-57 500,00	0,00	
1	K	767662212.1	Montáž a dodávka litinové míše dopadště v el. 900/800mm tl.60mm dle výřvámého návrhu ozn L01	ks	-1,000	57 500,00	-57 500,00		
D		782	Kamenné prvky vč. přesunu hmot				-1 252 482,10	0,00	
2	K	782331110.1	Montáž a dodávka kašny - kvádr z jednoho kusu kamene, strojově seřizý do základního tvaru, kamenický opracovaný se sochařskými vyřvofenými reliéfy na bocích v el. 1000x1200x850mm vč. otvorů pro technologii, vytvoření vlastního návrhu, projednání, a autorského dozoru uměleckého díla, ozn.K01	ks	-1,000	906 900,00	-906 900,00		
46	K	782331112.1	Montáž a dodávka žulových kamenných desek v el.1133x2100x150mm ozn.K02	ks	-3,000	36 811,50	-110 434,50		
47	K	782331113.1	Montáž a dodávka žulových kamenných desek v el.1133x650x250mm ozn.K03	ks	-4,000	16 397,90	-65 591,60		
48	K	782331114.1	Montáž a dodávka žulových kamenných desek L v el.1117x1600x250mm ozn.K04	ks	-2,000	42 389,00	-84 778,00		
49	K	782331115.1	Montáž a dodávka žulových kamenných desek L v el.1117x1600x250mm ozn.K05	ks	-2,000	42 389,00	-84 778,00		
Náklady soupisu celkem							-1 309 982,10	0,00	
							-1 309 982,10		

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasnřvuměného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

ZAKÁZKA :

Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise

ZMĚNOVÝ LIST č.

4

ze dne :

28.06.2021

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: vícepráce / méněpráce nad rámec smluvního rozpočtu. Při předání místa staveniště bylo zjištěno, že některé položky týkající se přípravy území byly již v předstihu provedeny, tudíž dochází k jejich odpočtu. V době předání staveniště nebyl pro zhotovitele připraven přípojný bod el.energie, tudíž v mezidobí do doby připojení na el.rozvodnou síť bylo nutné zařízení staveniště napájet z náhradního zdroje el.energie (elektrocenrála). Na doporučení geologa stavby došlo k obetonování ležaté kanalizace pod základovou deskou. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (cenová nabídka), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :

-57 364,00



PŘÍPOČET (+) :

56 247,00





CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

-1 117,00

ZHOTOVITEL: SYNER, s.r.o.

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Václav Zítko		28.6.2021
Zdeněk Šulák	 v.7.	28.6.2021

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad

Osoba :	Podpis :	Datum podpisu :
Jiří Svoboda - TDI		17.7.2021
David Pavlišta - HIP		23.7.2021
Milan Birtus - ved.odb. investic		17.7.2021
Pavel Šubr - starosta		23.7.2021

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 4, část Architektonicko stavební

Stavba:

Nové sídlo MÚJ - Lázně Bělohrad

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01 - Architektonicko stavební část

Místo:

Lázně Bělohrad

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Datum: 28.06.2021

Projektant:
re:architektil studio
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV						-32 364,00	0,00	
D	1		Zemní práce						-32 364,00	0,00	
1	K	111251.03	Odstřežení křovin a náletů 1:5 kořenů stromů terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m ² strojně vč. likvidace přeopárá 1160	m ²	1 160,000	0,000	-1 160,000	27,90	-32 364,00		
Náklady soupisu celkem										-32 364,00	0,00
										-32 364,00	

Příloha č. 1 k změnovému listu stavby č. 4, část Přípravné práce, zařízení staveniště

Stavba:

Nové sídlo MÚJ - Lázně Bělohrad

Objekt:

SO 00 - Přípravné práce, zařízení staveniště

Místo:

Lázně Bělohrad

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Datum: 28.06.2021

Projektant:
re:architektil studio
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle změny PD	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						-25 000,00	43 997,00	
D	VRN2		Příprava staveniště						-25 000,00	43 997,00	
1	K	021002.10	Otvorování staveniště pomocí jímáček jam (řádek) v rámci staveniště	kpl	1,000	0,000	-1,000	25 000,00	-25 000,00		
B	K	021002.10	Práce na přípravě staveniště v rámci staveniště - vyčištění staveniště, elektrocentrály včetně jím. spotřebičů do doby připojení na trvalé přívodní síť, včetně odstraňování elektrocentrály po dobu 35min. 367750-4K - oprava (koloz a boboz elektrocentrály) 271 000,- Kč + karamin do elektrocentrály 14 997,- Kč.	kpl	0,000	1,000	1,000	43 997,00	43 997,00	43 997,00	
Náklady soupisu celkem										-25 000,00	43 997,00
										18 997,00	

Příloha č. 1 k změnóvémú listu stavby č. 4, část Zdravotní technika

Stavba:

Nové sídlo MU - Lázně Bělohrad

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01 - Zdravotní technika

Místo

Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad

SYNER, s.r.o.

Projektant: re.architektní studio s.r.o.

Datum: 28.06.2021

PČ	Typ	Kód	MU	Popis	Množství do SOD	Množství do skutečnosti	Množství - Rozdí (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava	
D	D1	ZTI		Vnitřní kanalizace					0,00	12 250,00		
D	72ř								0,00	12 250,00		
31x	K	899823141	m ³	Obtotovení potrubí nebo zřřha stok betoem prosřm It. C 12/15 utěřený výkop <i>Ležatá kanalizace</i>	5,000	5,000	5,000	2 450,00	12 250,00	12 250,00		
				50°0,1	5,000							
Náklady soupisu celkem										0,00	12 250,00	
										12 250,00		

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky vícepracíměnépráci, které jsou již součástí zasmřtvořeného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky vícepráci, které jsou nové a nejsou součástí zasmřtvořeného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění bylo použito dodavatelské cenové nabídky.

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky vícepráci, které jsou nové a nejsou součástí zasmřtvořeného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita ceník ÚRS.

ZAKÁZKA :

Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise

ZMĚNOVÝ LIST č.

5

ze dne :

28.06.2021

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: vícepráce / méněpráce nad rámec smluvního rozpočtu. Z důvodu chybějící certifikace systému ETICS s TI z MW pro skladby s cihelnými pásky v tl.izolantu přes 200mm bylo schváleno pro tyto části fasády použití tepelné izolace z EPS 70F. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (cenová nabídka), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :

-1 327 645,95

PŘÍPOČET (+) :

1 225 290,87

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

-102 355,08

ZHOTOVITEL: SYNER, s.r.o.

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Václav Zítko

28.6.2021

Zdeněk Šulák

2.7.2021

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Jiří Svoboda - TDI

2.7.2021

David Pavlišta - HIP

Vojtěch Růžbaeský

Vojtěch Růžbaeský

2.7.2021

Milan Birtus - ved.odb. investic

2.7.2021

Pavel Šubr - starosta

2.7.2021

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 1 k změnóvómu listu stavby č. 5

Slavba:

Nové sídlo MÚ - Lázně Bělohrad

Objekt:

SO 01 - Hlavní stavební objekt

Soupis:

01 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Lázně Bělohrad

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Datum: 28.06.2021

Projektant: re:architekti studio s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]-	Cena celkem [CZK]+	Cenové soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV						-1 327 645,95	1 225 290,87	
D	1		Zemní práce						-1 327 645,95	1 225 290,87	
119	K	6222211.2	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kováním (šroubovací hmoždinky a vlnka stěrky) desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm vč. 2x systémové penetrace, 2x lepidla a armovací pančovací tkaninu, systémových lišt a prvků (zakladateli, rohové, ukončovací, APU atd.).	m2	511,501	0,00	-511,501	1 798,80	-920 598,50		
			Soubět		511,501						
120	M	631515.5	deska tepelné izolace minerální kontaktních fasád kolmé válnko $\lambda=0,041$ tl 140-240mm	m2	485,388	0,00	-485,388	780,70	-378 942,41		
			skřtks*1,02		485,388						
			Soubět		485,388						
121	M	63151534	deska tepelné izolace minerální kontaktních fasád kolmé válnko $\lambda=0,041$ tl 180mm	m2	36,343	0,00	-36,343	773,30	-28 104,04		
			skřtks*1,02		36,343						
			Soubět		36,343						
110	K	6222110.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kováním (šroubovací hmoždinky a vlnka stěrky) polyetylenových desek tl od 140 mm do 240 mm, vč. systémové penetrace, 2x lepidla a armovací tkaninu, systémových lišt a prvků (zakladateli, rohové, ukončovací, APU atd.).	m2	0,000	511,501	511,501	1 600,80		818 810,80	
			Soubět		511,501						
			skřtks*1,02		485,388						
			Soubět		485,388						
			skřtks*1,02		36,343						
			Soubět		36,343						
Náklady soupisu celkem									-1 327 645,95	1 225 290,87	
										-102 355,08	

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasmulnóvóného položkového rozpočtu k SOD. Pro ocenění byly použity smulnóví jednotkové ceny.

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmulnóvóného položkového rozpočtu k SOD. Pro ocenění bylo použito dodavatelské cenové nabídky.

ZAKÁZKA :

Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise

ZMĚNOVÝ LIST č.

6

ze dne :

21.07.2021

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: vícepráce nad rámec smluvního rozpočtu. Doplnění chybějících slaboproudých kabeláží v náměstí (nesoulad mezi projekty radnice a náměstí) a doplnění rezervní chráničky pro případné provádění dalších kabeláží na náměstí v budoucnosti. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (cenová nabídka), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :

0,00

PŘÍPOČET (+) :

184 574,20

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

184 574,20

ZHOTOVITEL: SYNER, s.r.o.

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Václav Zítko

Zdeněk Šulák

21.7.2021

29.7.2021

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Jiří Svoboda - TDI

David Pavlišta - HIP

Milan Birtus - ved.odb. investic

Pavel Šubr - starosta

23.7.2021

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

Příloha č. 1 k změnóvómu listu stavby č. 6: Doplnění SLP kabeláží pro náměstí

Stavba:

Úprava části náměstí K.V.Raise

Objekt:

03 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

SO 421.2 - Slaboproudé vedení

Místo:

Lázně Bělohrad

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Datum:

21.07.2021

Projektant:

re:architekti studio
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "+"	Cenová soustava
D		D1	Slaboproudé vedení						0,00	184 574,20	
13	K	Pol17	kabel CYKY 5Cx16	m	180,000	490,000	310,000	208,70		64 697,00	smluvní rozpočet
14	K	Pol18	kabel CYKY 5Cx6	m	350,000	545,000	195,000	67,20		13 104,00	smluvní rozpočet
15	K	Pol19	instalace kabelu	m	500,000	1 005,000	505,000	108,40		54 742,00	smluvní rozpočet
16	K	Pol20	krabice se svorkovnicí pro zakončení kabelu v krytí IP67	ks	20,000	24,000	4,000	2 275,30		9 101,20	smluvní rozpočet
SO 10 MU, pol.č. 30	K	7231001.29	Chránička zemní průměr 63	m	0,000	505,000	505,000	63,60		32 118,00	smluvní rozpočet
SO 10 MU, pol.č. 30	K	7231001.29	Chránička zemní průměr 63 (rezervní)	m	0,000	170,000	170,000	63,60		10 812,00	smluvní rozpočet

Náklady soupisu celkem

0,00
184 574,20

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasmulovníného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmulovníného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění bylo použito dodavatelské cenové nabídky.

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmulovníného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita ceník ÚRS.

ZÁKÁZKA :

Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise

ZMĚNOVÝ LIST č.

7

ze dne :

21.07.2021

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: vícepráce / méněpráce nad rámec smluvního rozpočtu. Jedná se o změnu výrobků přípojných míst elektro u radnice, namísto výsuvných zemních zásuvkových pilířů bude použito elektro skříní. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle přílohy č.1 (cenová nabídka), která je nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :

-416 587,60

PŘÍPOČET (+) :

116 322,60

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

-300 265,00

ZHOTOVITEL: SYNER, s.r.o.

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Václav Zítka

21.7.2021

Zdeněk Šulák

21.7.2021

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Jiří Svoboda - TDI

David Pavlišta - HIP

23.7.2021

Milan Birtus - ved.odb. investic

Pavel Šubr - starosta

23.7.2021

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

č.2 - Nová specifikace přípojných míst dle AD z 16.7.2021

Příloha č. 1 k změnóvému listu stavby č. 7: Změna připojných míst elektro u radnice

Stavba:

Nové sídlo MÚ - Lázně Bělohrad

Objekt:

SO 10 - Venkovní rozvody a osvětlení

Místo:

Lázně Bělohrad

Objednatel:

Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Datum: 21.07.2021

Projektant:

re.architekti studio
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]*	Cena celkem [CZK]*,*	Cenová soustava
D	D1		Venkovní rozvody a osvětlení						-416 587,60	116 322,60	
10	K	7231001.9	Skříň pro umístění připojovacího bodu mobilního záložního zdroje. Včetně zásuvky 400V/200A, Uzamykací, kompletní dodávka	ks	1,000	3,000	2,000	58 161,30		116 322,60	smluvní rozpočet
11	K	7231001.10	Zemní výsuvný zásuvkový pilř se zásuvkami 1x400V/32A, 1x400V/16A, 4x230V/16A s vlnitým rozváděčem s jističím prvky, s pochozím vrchem s možností stejného povrchu s chodníkem	ks	2,000	0,000	-2,000	208 293,80	-416 587,60		smluvní rozpočet

Náklady soupisu celkem

-416 587,60 **116 322,60**
-300 265,00

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasmíluvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.

Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmíluvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění bylo použito dodavatelské cenové nabídky.

Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasmíluvněného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita ceník URS.

Zítko Václav

Od: Vojtěch Ružbatský <vojtech.ruzbatsky@rearchitekti.cz>
Odesláno: pátek 16. července 2021 16:18
Komu: Milan Hlavatý - NWT a.s.; Zítko Václav; Šulák Zdeněk; Milan Birtus; Svoboda - Investing; Švub Daniel; Romana Hawlová; Antonín Schánilec; Pavel Šubr; 'David Pavlišta'
Předmět: LÁZNĚ BĚLOHRAD - PŘÍPOJNÁ MÍSTA U RADNICE

Dobrý den,

posílám specifikace k přípojným místům u radnice, namísto výsuvných zemních zásuvkových pilířů bude použito ekonomicky výhodnější řešení ve skříních.

a) PŘÍPOJNÉ MÍSTO V BETONOVÉ LAVICI

- Skříň do výklenku s krytím IP65 a s uzamykatelnými dveřmi, barva dveří šedá (odstín beton), orientace skříně směrem k radnici
- Montážní deska dovnitř skříně pro osazení zásuvek 400V a 230V
- Prostor pro osazení DIN lišty pro jistící prvky a proudový chránič
- Zásuvek méně oproti původní specifikaci, např.:
 - 1 x 400V
 - 2 x 230V

b) PŘÍPOJNÉ MÍSTO V PŘÍSTŘEŠKU

- Skříň pro přisazenou montáž s krytím IP65 a s uzamykatelnými dveřmi, barva dveří bílá
- Montážní deska dovnitř skříně pro osazení zásuvek 400V a 230V
- Prostor pro osazení DIN lišty pro jistící prvky a proudový chránič
- Jistící prvky a zásuvky dle původní specifikace

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Ing. arch. Vojtěch Ružbatský
re:architekti studio s.r.o.
www.rearchitekti.cz
+ 420 606 408 382



Bez virů. www.avast.com

ZAKÁZKA :

Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise

ZMĚNOVÝ LIST č.

8

ze dne :

22.07.2021

Tento ZL je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel

VĚCNÝ POPIS ZMĚNY - PŘEDMĚT DÍLA :

Změna se týká: vícepráce / méněpráce nad rámec smluvního rozpočtu. Jedná se o změnu dimenze HDPE chrániček slaboproudých kabeláží v části náměstí i u nového městského úřadu (z projektovaných DN50 na nově DN40) a dále o změnu uložení mikrotrubiček v počtech 7xtrubička, kdy místo projektované chráničky DN50/40mm bude nově použito DuraMulti MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země. Tyto dodatečně požadované práce jsou předmětem tohoto změnového listu, vše bude provedeno v rozsahu dle příloh č.1 a č.2 (položkové rozpočty), které jsou nedílnou součástí tohoto změnového listu.

VLIV NA TERMÍNY HMG :

NE

VLIV NA DOKONČENÍ STAVBY

NE

CENOVÉ VYHODNOCENÍ :

ODPOČET (-) :

-96 743,00

PŘÍPOČET (+) :

120 754,95

CENOVÝ ROZDÍL - VÝŠE ZMĚNOVÉHO LISTU

24 011,95

ZHOTOVITEL: SYNER, s.r.o.

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Václav Zítko



22.7.2021

Zdeněk Šulák

v.7. 

22.7.2021

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad

Osoba :

Podpis :

Datum podpisu :

Jiří Svoboda - TDI



David Pavlišta - HIP



23.7.2021

Milan Birtus - ved.odb. investic



Pavel Šubr - starosta



23.7.2021

Přílohy :

č.1 - Položkový rozpočet

č.2 - Položkový rozpočet

Část náměstí

Stavba: Úprava části náměstí K.V.Raise
 Objekt: 03 – Elektro a sdělovací objekty
 Soupis: **SO 421.2 - Slaboproudé vedení**
 Místo: Lázně Bělohrad
 Objednatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 22.07.2021
 Projektant: re.architektní studio s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "*"	Cenová soustava
D	D1		Slaboproudé vedení						-23 585,00	19 092,19	Cenová soustava
4	K	Pol8	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 50/41mm, pro přímou pokládku do země	m	530,000	0,000	-530,000	44,500	-23 585,00	19 092,19	směrný rozpočet
4x	K	Pol8	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	0,000	530,000	530,000	36,023		19 092,19	cenová nabídka od fi. Chládek a Trnára, Pardubice a.s. + koordináční přírůžka GD ve výši 10,5%
Náklady soupisu celkem										19 092,19	
										-23 585,00	
										-4 492,81	

Část Městský úřad

Stavba: Nové sídlo MÚ - Lázně Bělohrad
 Objekt: **SO 09 - Slaboproudé vedení a přípojka NN**
 Místo: Lázně Bělohrad
 Objednatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 22.07.2021
 Projektant: re.architektní studio s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] "-"	Cena celkem [CZK] "*"	Cenová soustava
D	D1		D.2.6. - Slaboproudé vedení a přípojka						-8 115,00	5 403,45	Cenová soustava
4	K	7428004	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 50/40mm, pro přímou pokládku do země	m	150,000	0,000	-150,000	54,100	-8 115,00	5 403,45	směrný rozpočet
4x	K	7428004	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	m	0,000	150,000	150,000	36,023		5 403,45	cenová nabídka od fi. Chládek a Trnára, Pardubice a.s. + koordináční přírůžka GD ve výši 10,5%
Náklady soupisu celkem										5 403,45	
										-8 115,00	
										-2 711,55	

Náklady soupisů celkem

-31 700,00
-7 204,36
24 495,64

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zaslíbeného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.
 Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zaslíbeného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění bylo použito dodavatelské cenové nabídky.
 Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zaslíbeného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita ceník UR.

Příloha č.2 změnového listu č.8: Změna uložení mikrotrubiček, místo chráničky 50/40mm nové DuraMulti MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země

Část Náměstí

Stavba: Úprava částí náměstí K.V.Raise
 Objekt: 03 - Elektrik a edělovací objekty
 Soupis: **SO 421.2 - Slaboproudé vedení**
 Místo: Lázně Bělohrad
 Objednatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 22.07.2021
 Projektant: re:architektní studio s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] **	Cena celkem [CZK] **	Cenová soustava	
D		D1	Slaboproudé vedení									
5	K	Pol9	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 50/41mm, osazená 7x trubičkou 14/10mm, pro přímou pokládku do země	m	450,000	0,000	-450,000	96,700	-43 515,00	62 777,81	smluvní rozpočet	
5x	K	Pol9	DuraMulti MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země (7x trubička)	m	0,000	450,000	450,000	130,500	62 777,81	62 777,81	cenová nabídka od Ji. Chládek a Tintera, Pardubice a.s. - koordinátory přírůstek SOD ve výši 10,5%	
Náklady soupisu celkem										-43 515,00	62 777,81	
										19 262,81		

Část Městský úřad

Stavba: Nová sídla MÚ - Lázně Bělohrad
 Objekt: **SO 09 - Slaboproudé vedení a přípojka NN**
 Místo: Lázně Bělohrad
 Objednatel: Město Lázně Bělohrad
 Zhotovitel: SYNER, s.r.o.

Datum: 22.07.2021
 Projektant: re:architektní studio s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	Množství dle skutečnosti	Množství - Rozdíl (skutečnost - SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] **	Cena celkem [CZK] **	Cenová soustava	
D		D1	D.2.6. - Slaboproudé vedení a přípojka									
5	K	7428005	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 50/40mm, osazená 7x trubičkou 14/10mm, pro přímou pokládku do země	m	240,000	0,000	-240,000	89,700	-21 528,00	33 481,50	smluvní rozpočet	
5x	K	7428005	DuraMulti MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země (7x trubička)	m	0,000	240,000	240,000	130,500	33 481,50	33 481,50	cenová nabídka od Ji. Chládek a Tintera, Pardubice a.s. - koordinátory přírůstek SOD ve výši 10,5%	
Náklady soupisu celkem										-21 528,00	33 481,50	
										11 953,50		

Náklady soupisů celkem

-65 043,00
31 216,31

Poznámka:

Položky nepodbarvené jsou položky víceprací/méněprací, které jsou již součástí zasluzmírného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity smluvní jednotkové ceny.
 Položky podbarvené zelenou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasluzmírného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byly použity dohodnuté cenové nabídky.
 Položky podbarvené modrou barvou jsou položky víceprací, které jsou nové a nejsou součástí zasluzmírného položkového rozpočtu k SoD. Pro ocenění byla použita ceník URS.

CN-003-001

22.07.2021


CH&T PARDUBICE
 ČLEN SKUPINY ENTERIA

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

ZAKAZNIK SYNER, S.R.O.

ZAKAZKA Lázně Bělohrad

PŘEDMĚT NABÍDKY **Náměstí/Nové sídlo: HDPE 50/40 7x 14/10 Nahrazena MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země****Náměstí/Nové sídlo: HDPE 50/40 7x 14/10 Nahrazena MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země**

Pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena	Celkem bez DPH
Pol9	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 50/41mm, osazená 7x trubičkou 14/10mm, pro přímou pokládku do země	450,0	m	-93,60	-42 120,00 Kč
1	DuraMulti MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země (7x trubička)	450,0	m	126,25	56 812,50 Kč
3	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 50/41mm, osazená 7x trubičkou 14/10mm, pro přímou pokládku do země	240,0	m	-93,60	-22 464,00 Kč
4	DuraMulti MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země (7x trubička)	240,0	m	126,25	30 300,00 Kč
	Změna HDPE 50/400mm na 40/33mm				
6	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 50/40mm, pro přímou pokládku do země	150,0	m	-37,20	-5 580,00 Kč
7	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	150,0	m	32,60	4 890,00 Kč
8	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 50/40mm, pro přímou pokládku do země	530,0	m	-37,20	-19 716,00 Kč
9	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/33mm, pro přímou pokládku do země	530,0	m	32,60	17 278,00 Kč
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CENA CELKEM BEZ DPH

19 400,50 Kč

Rozsah prací, upřesnění k nabídce, doplňující informace:

Výměna HDPE 50/40 za MT 7x14/10mm

Rekapitulace**Náměstí/Nové sídlo: HDPE 50/40 7x 14/10 Nahrazena MT 7x14/10 pro přímou pokládku do země****cena celkem**

19 400,50 Kč

Doplňující informace:

Technicky zpracoval: Zdeněk Zelený, 720 955 881, zdenek.zeleny@cht-pce.cz

Realizace prací bude zahájena po odsouhlasení této nabídky.

Forma odsouhlasení nabídky: e-mailem, podpisem této nabídky a zasláním na e-mail, popř. zápisem do SD.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Jméno a formát souboru: Dodatek č.1 SoD vč.příloh.pdf
Otisk souboru: 7eab1379411e2ccb4f22ae317958c4ace4fca899982c9f63175ccb370c75646c
Použitý algoritmus: SHA-256 SBB 16.0.329.0
Pořadové číslo ověření: D312DFB7-9A7D-4E2A-AB7C-83E7B1CC8BB4

Podpisový certifikát eIDAS: Obsahuje validní certifikát vydaný akreditovaným vydavatelem
Klíč na zabezpečeném úložišti: Privátní klíč certifikátu není uložen na zabezpečeném úložišti
Sériové číslo: 01 54 FE E0
Jméno certifikátu: /C=CZ/2.5.4.97=#130E4E5452435A2D3438323932353136/O=SYNERI,
s.r.o./OU=1/CN=Ing. Dalibor Koblre/S=Koblre/G=Dalibor/SN=P279012/T=jednatel
Platnost certifikátu: 23.2.2021 11:59:01 - 15.3.2022 11:59:01
Datum a čas validace certifikátů: 8.9.2021 16:05:06
Vydavatel certifikátu: /C=CZ/2.5.4.97=#130E4E5452435A2D3437313134393833/O=Česká pošta,
s.p./CN=PostSignum Root QCA 4
Obsahuje časové razítko: Neobsahuje certifikát
Datum časového razítka:
Sériové číslo čas. razítka:
Vydavatel časového razítka:

Subjekt, který změnu datového formátu dokumentu provedl:

Město Lázně Bělohrad, Náměstí K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

Datum změny datového formátu a vyhotovení ověřovací doložky:

08.09.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která změnu datového formátu dokumentu provedla:

Dagmar Blajdová