

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o.
Sídlo: ul. Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Ing. Zdeněk Marek
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
- 1.2. Objednatel: Město Strážnice
Sídlo: Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
Zastoupeno: Mgr. Risto Ljasovským – starostou města
IČ: 00285315
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele:
objednatel: Jiří Slezák, Petr Helísek
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Sanace Skalické brány – 2.etapa“

Místo: Skalická brána, p.č. 1214, 1542, katastrální území Strážnice na Moravě

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel dílo „Sanace Skalické brány – 2.etapa“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatel uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatel v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatel předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dodání díla do 30.11.2025
 - předání staveniště do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob
 - pravomocná stavební povolení, či veřejnoprávní smlouvy

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

3 158 117,13 Kč

663 204,60 Kč

3 821 321,73 Kč

bez DPH

DPH 21 %

vč. DPH

- 6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
 - opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
 - pojištění díla a pojištění osob;
 - likvidaci odpadu.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna zpravidla jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 14 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezatáhat provedení částí díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci stavby, která je předmětem díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12. Reklamac

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamac sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamac a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamac, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamac nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamac nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 24 měsíců od data předání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.9 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.

16. Jiná ujednání

- 16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy.
- 16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
- 16.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha: Nabídkový položkový rozpočet

Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.


Ve Strážnici dne 7.4.2025



Objednatel

Město Strážnice
náměstí Svobody 503
696 62 Strážnice -10-
IČO: 00285315, DIČ: CZ00285315

Ve Strážnici dne 7.4.2025



Zhotovitel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24/2023 Sanace Skalické brány ve Strážnici

Objednatel: Město Strážnice IČO: 285315
 Náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315
 696 62 Strážnice

Zhotovitel: RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. IČO: 46992707
 ul. Polní 4057/27 DIČ: CZ46992707
 69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 773 117,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			385 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 158 117,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 158 117,13 CZK
Základní DPH	21 %	663 204,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 821 321,73 CZK

v Hodoníně dne 25.03.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Skalická brána	0,00	3 158 117,13	663 204,60	3 821 321,73	100
002	Pohled P2	0,00	605 178,90	127 087,57	732 266,47	19
003	Pohled P3+P4+P5 (sloučeno)	0,00	843 981,46	177 236,11	1 021 217,57	27
004	Pohled P6	0,00	747 288,28	156 930,54	904 218,82	24
005	Pohled P7	0,00	350 343,04	73 572,04	423 915,08	11
006	Pohled P8	0,00	611 325,45	128 378,34	739 703,79	19
Celkem za stavbu		0,00	3 158 117,13	663 204,60	3 821 321,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 804 314,52	57,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			198 019,50	6,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			242 530,00	7,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			304 233,09	9,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 775,02	0,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			196 245,00	6,2
VN	Vedlejší náklady	VN			385 000,00	12,2
Cena celkem					3 158 117,13	100,0



Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	002	Pohled P2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				360 023,00
1	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	97,50000	99,00	9 652,50
		plocha cihelného zdiva : 65		65,00000		
		stříšky stěn : 12,5		12,50000		
		okno : 10		10,00000		
		kamenný sokl : 10		10,00000		
2	622491141	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x	m2	97,50000	118,00	11 505,00
		celá plocha stěny : 97,5		97,50000		
3	622491142	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	12,50000	217,00	2 712,50
		celá plocha stříšek : 12,5		12,50000		
4	627452931	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	65,00000	1 163,00	75 595,00
		celková plocha zdiva : 65		65,00000		
5	627461000R	Celoplošné čištění stěny (chemické a mechanické)	m2	97,50000	404,00	39 390,00
		celá plocha stěny : 97,5		97,50000		
6	627462000R	Hloubková oprava cihelného zdiva	m2	32,50000	2 999,00	97 467,50
		hloubková oprava dle zprávy výměnou cihel - 20% : 65*0,5		32,50000		
7	627463000R	Částečná oprava cihelného zdiva	m2	19,50000	2 994,00	58 383,00
		oprava cihelného zdiva částečným doplněním cihelných prvků dle zprávy - 30% : 65*0,3		19,50000		
8	627464000R	Oprava kamenného zdiva	m2	7,00000	5 214,00	36 498,00
		doplnění nebo výměna kamenného zdiva dle zprávy - 70% : 10*0,7		7,00000		
9	627465000R	Doplnění betonového krycího potěru	m2	5,50000	563,00	3 096,50
		doplnění betonové mazaniny v oknech : 5*1,1		5,50000		
10	627466000R	Doplnění ostatních ploch betonovou mazaninou	m2	13,00000	568,00	7 384,00
		doplnění ostatních ploch beton. mazaninou : 13		13,00000		
11	627467000R	Doplnění ukončujícího ostění zdiva	m2	2,25000	2 344,00	5 274,00
		dozdění čela zdiva dle zprávy : 5*0,45		2,25000		
12	627468000R	Proškrábání spár cihelného a kamenného zdiva	m2	97,50000	134,00	13 065,00
		97,5		97,50000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				29 400,00
13	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	75,00000	100,00	7 500,00
		celá plocha stěny : 75		75,00000		
14	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	225,00000	58,00	13 050,00
		3 měsíce : 75*3		225,00000		
15	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	75,00000	70,00	5 250,00
16	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	75,00000	22,00	1 650,00
17	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	225,00000	5,00	1 125,00
18	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	75,00000	11,00	825,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 475,00
19	913	Nepředvídatelné práce	h	105,00000	395,00	41 475,00
		odborný odhad 3 pracovníci po 35 hodinách : 3*35		105,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				38 317,50
20	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	97,50000	393,00	38 317,50
		celá plocha zdiva : 97,5		97,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 923,40
21	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,65633	1 477,00	3 923,40

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	002	Pohled P2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				32 040,00
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,00000	650,00	5 200,00
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,00000	25,00	1 000,00
		odvoz suti za víc jak 5 km : 5*8		40,00000		
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,00000	630,00	5 040,00
25	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	8,00000	1 850,00	14 800,00
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	8,00000	750,00	6 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				100 000,00
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
28	005123 R	Dopravní značení a zajištění dopravního průjezdu	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
29	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Celkem						605 178,90

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	003	Pohled P3+P4+P5 (sloučeno)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				478 112,49
1	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	226,58000	99,00	22 431,42
		plocha cihelného zdiva : 135,7		135,70000		
		stříšky stěn : 23,8*0,8		19,04000		
		velké stříšky + okno : 16,0		16,00000		
		malé stříšky : 13,0		13,00000		
		kamenný sokl : 23,8*1,8		42,84000		
2	622491141	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x	m2	226,58000	118,00	26 736,44
		celá plocha stěny : 226,58		226,58000		
3	622491142	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	19,04000	217,00	4 131,68
		celá plocha stříšek : 19,04		19,04000		
4	627452931	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	135,70000	1 163,00	157 819,10
		celková plocha zdiva : 135,7		135,70000		
5	627461000R	Celoplošné čištění stěny (chemicky a mechanicky)	m2	226,58000	404,00	91 538,32
		celá plocha stěny : 226,58		226,58000		
6	627462000R	Hloubková oprava cihelného zdiva	m2	13,57000	2 999,00	40 696,43
		hloubková oprava dle zprávy výměnou cihel - 10% :		13,57000		
		135,7*0,1				
7	627463000R	Částečná oprava cihelného zdiva	m2	13,57000	2 994,00	40 628,58
		oprava cihelného zdiva částečným doplněním cihelných		13,57000		
		prvků dle zprávy - 10% : 135,7*0,1				
8	627464000R	Oprava kamenného zdiva	m2	4,28400	5 214,00	22 336,78
		doplnění nebo výměna kamenného zdiva dle zprávy - 10%		4,28000		
		42,84*0,1				
9	627465000R	Doplnění betonového krycího potěru	m2	31,90000	563,00	17 959,70
		doplnění betonové mazaniny ve stříškách : 29*1,1		31,90000		
10	627466000R	Doplnění ostatních ploch betonovou mazaninou	m2	19,04000	568,00	10 814,72
		doplnění ostatních ploch beton. mazaninou : 19,04		19,04000		
11	627467000R	Doplnění ukončujícího ostění zdiva	m2	5,40000	2 344,00	12 657,60
		dozdění čela zdiva dle zprávy : 12*0,45		5,40000		
12	627468000R	Proškrábání spár cihelného a kamenného zdiva	m2	226,58000	134,00	30 361,72
		226,58		226,58000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				69 972,00
13	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	178,50000	100,00	17 850,00
		celá plocha stěny : 178,5		178,50000		
14	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	535,50000	58,00	31 059,00
		3 měsíce : 178,5*3		535,50000		
15	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	178,50000	70,00	12 495,00
16	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	178,50000	22,00	3 927,00
17	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	535,50000	5,00	2 677,50
18	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	178,50000	11,00	1 963,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				88 480,00
19	913	Nepředvídatelné práce	h	224,00000	395,00	88 480,00
		odborný odhad 4 pracovníci po 56 hodinách : 4*56		224,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				89 045,94
20	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	226,58000	393,00	89 045,94
		celá plocha zdiva : 226,58		226,58000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 311,03

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	003	Pohled P3+P4+P5 (sloučeno)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,98106	1 477,00	10 311,03
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 060,00
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,00000	650,00	7 800,00
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,00000	25,00	1 500,00
		odvoz suti za víc jak 5 km : 5*12		60,00000		
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,00000	630,00	7 560,00
25	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	12,00000	1 850,00	22 200,00
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	12,00000	750,00	9 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 000,00
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
28	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Celkem						843 981,46

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	004	Pohled P6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				406 399,40
1	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	158,80000	99,00	15 721,20
		plocha cihelného zdiva : 97,6		97,60000		
		stříšky stěn : 16*1,3		20,80000		
		velké stříšky : 10		10,00000		
		malé stříšky : 8		8,00000		
		kamenný sokl : 16*1,4		22,40000		
2	622491141	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x	m2	158,80000	118,00	18 738,40
		celá plocha stěny : 158,8		158,80000		
3	622491142	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	20,80000	217,00	4 513,60
		celá plocha stříšek : 20,8		20,80000		
4	627452931	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	97,60000	1 163,00	113 508,80
		celková plocha zdiva : 97,6		97,60000		
5	627461000R	Celoplošné čištění stěny abrazí (chemické a mechanické)	m2	158,80000	404,00	64 155,20
		celá plocha stěny : 158,8		158,80000		
6	627462000R	Hloubková oprava cihelného zdiva	m2	9,76000	2 999,00	29 270,24
		hloubková oprava dle zprávy výměnou cihel - 10% : 97,6*0,1		9,76000		
7	627463000R	Částečná oprava cihelného zdiva	m2	9,76000	2 994,00	29 221,44
		oprava cihelného zdiva částečným doplněním cihelných prvků dle zprávy - 10% : 97,6*0,1		9,76000		
8	627464000R	Oprava kamenného zdiva	m2	15,68000	5 214,00	81 755,52
		doplnění nebo výměna kamenného zdiva dle zprávy - 70% : 22,4*0,7		15,68000		
9	627465000R	Doplnění betonového krycího potěru	m2	19,80000	563,00	11 147,40
		doplnění betonové mazaniny ve střílnách : 18*1,1		19,80000		
10	627466000R	Doplnění ostatních ploch betonovou mazaninou	m2	20,80000	568,00	11 814,40
		doplnění ostatních ploch beton. mazaninou : 16*1,3		20,80000		
11	627467000R	Doplnění ukončujícího ostění zdiva	m2	2,25000	2 344,00	5 274,00
		dozdění čela zdiva dle zprávy : 5*0,45		2,25000		
12	627468000R	Proškrábání spár cihelného a kamenného zdiva	m2	158,80000	134,00	21 279,20
		158,8		158,80000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				47 040,00
13	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	120,00000	100,00	12 000,00
		celá plocha stěny : 16*7,5		120,00000		
14	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	360,00000	58,00	20 880,00
		3 měsíce : 120*3		360,00000		
15	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	120,00000	70,00	8 400,00
16	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120,00000	22,00	2 640,00
17	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	360,00000	5,00	1 800,00
18	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120,00000	11,00	1 320,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				47 400,00
19	913	Nepředvídatelné práce	h	120,00000	395,00	47 400,00
		odborný odhad 3 pracovníci po 40 hodinách : 3*40		120,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				107 253,63
20	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	272,91000	393,00	107 253,63
		celá plocha zdiva : 272,91		272,91000		

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	004	Pohled P6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 135,25
21	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,15386	1 477,00	6 135,25
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 060,00
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,00000	650,00	7 800,00
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,00000	25,00	1 500,00
		odvoz suti za víc jak 5 km : 5*12		60,00000		
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,00000	630,00	7 560,00
25	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	12,00000	1 850,00	22 200,00
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	12,00000	750,00	9 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				85 000,00
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
28	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
29	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		provoz v zahradě : 1		1,00000		

Celkem

747 288,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	005	Pohled P7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				198 254,03
1	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	88,24000	99,00	8 735,76
		plocha cihelného zdiva : 60,1		60,10000		
		stříšky stěn : 11,7		11,70000		
		velké stříšky : 2*2,0		4,00000		
		malé stříšky : 5		5,00000		
		kamenný sokl : 6,2*1,2		7,44000		
2	622491141	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x	m2	88,24000	118,00	10 412,32
		celá plocha stěny : 88,24		88,24000		
3	622491142	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	11,70000	217,00	2 538,90
		celá plocha stříšek : 11,7		11,70000		
4	627452931	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	60,10000	1 163,00	69 896,30
		celková plocha zdiva : 60,1		60,10000		
5	627461000R	Celoplošné čištění stěny abrazí (chemické a mechanické)	m2	88,24000	404,00	35 648,96
		celá plocha stěny : 88,24		88,24000		
6	627462000R	Hloubková oprava cihelného zdiva	m2	6,01000	2 999,00	18 023,99
		hloubková oprava dle zprávy výměnou cihel - 10% : 60,1*0,1		6,01000		
7	627463000R	Částečná oprava cihelného zdiva	m2	6,01000	2 994,00	17 993,94
		oprava cihelného zdiva částečným doplněním cihelných prvků dle zprávy - 10% : 60,1*0,1		6,01000		
8	627464000R	Oprava kamenného zdiva	m2	2,23200	5 214,00	11 637,65
		doplnění nebo výměna kamenného zdiva dle zprávy - 30% : 7,44*0,3		2,23000		
9	627465000R	Doplnění betonového krycího potěru	m2	4,95000	563,00	2 786,85
		doplnění betonové mazaniny ve střílnách : 4,5*1,1		4,95000		
10	627466000R	Doplnění ostatních ploch betonovou mazaninou	m2	11,70000	568,00	6 645,60
		doplnění ostatních ploch beton. mazaninou : 9*1,3		11,70000		
11	627467000R	Doplnění ukončujícího ostění zdiva	m2	0,90000	2 344,00	2 109,60
		dozdění čela zdiva dle zprávy : 2*0,45		0,90000		
12	627468000R	Proškrábání spár cihelného a kamenného zdiva	m2	88,24000	134,00	11 824,16
		88,24		88,24000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 207,50
13	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	67,50000	100,00	6 750,00
		celá plocha stěny : 67,5		67,50000		
14	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	135,00000	58,00	7 830,00
		2 měsíce : 67,5*2		135,00000		
15	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	67,50000	70,00	4 725,00
16	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	67,50000	22,00	1 485,00
17	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	135,00000	5,00	675,00
18	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	67,50000	11,00	742,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 700,00
19	913	Nepředvídatelné práce	h	60,00000	395,00	23 700,00
		odborný odhad 3 pracovníci po 20 hodinách : 3*20		60,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				34 678,32
20	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	88,24000	393,00	34 678,32
		celá plocha zdiva : 88,24		88,24000		

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	005	Pohled P7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 468,19
21	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,34813	1 477,00	3 468,19
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				28 035,00
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,00000	650,00	4 550,00
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	35,00000	25,00	875,00
		odvoz suti za víc jak 6 km : 6*7		35,00000		
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,00000	630,00	4 410,00
25	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,00000	1 850,00	12 950,00
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	7,00000	750,00	5 250,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 000,00
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
28	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Celkem						350 343,04

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	006	Pohled P8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				361 525,60
1	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	88,90000	99,00	8 801,10
		plocha cihelného zdiva : 65,9		65,90000		
		stříšky stěn : 10*0,8		8,00000		
		okno : 2		2,00000		
		kamenný sokl : 10*1,3		13,00000		
2	622491141	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x	m2	88,90000	118,00	10 490,20
		celá plocha stěny : 88,9		88,90000		
3	622491142	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	13,00000	217,00	2 821,00
		celá plocha stříšek : 13		13,00000		
4	627452931	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm	m2	65,90000	1 163,00	76 641,70
		celková plocha zdiva : 65,9		65,90000		
5	627461000R	Celoplošné čištění stěny (chemické a mechanické)	m2	88,90000	404,00	35 915,60
		celá plocha stěny : 88,9		88,90000		
6	627462000R	Hloubková oprava cihelného zdiva	m2	32,95000	2 999,00	98 817,05
		hloubková oprava dle zprávy výměnou cihel - 25% :		32,95000		
		65,9*0,5				
7	627463000R	Částečná oprava cihelného zdiva	m2	16,47500	2 994,00	49 326,15
		oprava cihelného zdiva částečným doplněním cihelných		16,48000		
		prvků dle zprávy - 25% : 65,9*0,25				
8	627464000R	Oprava kamenného zdiva	m2	9,10000	5 214,00	47 447,40
		doplnění nebo výměna kamenného zdiva dle zprávy - 70%		9,10000		
		13*0,7				
9	627465000R	Doplnění betonového krycího potěru	m2	8,00000	563,00	4 504,00
		doplnění betonové mazaniny v oknech : 4*2,0		8,00000		
10	627466000R	Doplnění ostatních ploch betonovou mazaninou	m2	15,00000	568,00	8 520,00
		doplnění ostatních ploch beton. mazaninou : 15		15,00000		
11	627467000R	Doplnění ukončujícího ostění zdiva	m2	2,70000	2 344,00	6 328,80
		dozdění čela zdiva dle zprávy : 6*0,45		2,70000		
12	627468000R	Proškrábání spár cihelného a kamenného zdiva	m2	88,90000	134,00	11 912,60
		88,9		88,90000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				29 400,00
13	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	75,00000	100,00	7 500,00
		celá plocha stěny : 10*7,5		75,00000		
14	941941292	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	225,00000	58,00	13 050,00
		3 měsíce : 75*3		225,00000		
15	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	75,00000	70,00	5 250,00
16	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	75,00000	22,00	1 650,00
17	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	225,00000	5,00	1 125,00
18	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	75,00000	11,00	825,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 475,00
19	913	Nepředvídatelné práce	h	105,00000	395,00	41 475,00
		odborný odhad 3 pracovníci po 35 hodinách : 3*35		105,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				34 937,70
20	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	88,90000	393,00	34 937,70
		celá plocha zdiva : 88,9		88,90000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 937,15
21	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,66564	1 477,00	3 937,15

Položkový rozpočet

S:	24/2023	Sanace Skalické brány ve Strážnici
O:	01	Skalická brána
R:	006	Pohled P8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 050,00
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,00000	650,00	6 500,00
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,00000	25,00	1 250,00
		odvoz suti za víc jak 5 km : 5*10		50,00000		
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,00000	630,00	6 300,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 000,00
25	005123 R	Dopravní značení a zajištění dopravního průjezdu	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26 000,00
26	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	10,00000	1 850,00	18 500,00
27	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	10,00000	750,00	7 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 000,00
28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
29	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Celkem						611 325,45

Poznámky uchazeče k zadání