


EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 20	
Název projektu: <b>Modernizace KD Strážničan – 1.etapa</b>					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
<b>Název změny:</b>		<b>Zateplení severní fasády skutečnost</b>			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6		§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Rozpočet řeší narovnání zjištěných skutečností po provedení sond na fasádě severního pláště a předpokladu ve výkazu výměr.					
<b>Přílohy:</b>					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
<b>Poznámka:</b>					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
<b>Dopad změny na provádění díla:</b>					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :	-		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	337 478,03		
		cena méněprací bez DPH	-304 445,67		
		dopad na cenu díla:	33 032,36		
3.	<b>Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:</b>		<b>641 923,70</b>		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano		
<b>Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:</b>					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	17.5.23	Ing. František Minařík	
Ing. Radek Tylich		Investiční referent	17.5.23		
Za zhotovitele:		funkce	datum		
Ing. Jan Všečeka		Výrobní ředitel	17.5.23		
Za autorský dozor:		funkce	datum		
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	17.5.23		



Zámkem 2881  
690 02 Břeclav  
IČO 60744456  
T.: +420 519 440 551  
www.okatelier.cz

Ing. František Minařík  
Investiční výstavba  
662 Strážnice  
726011281309

<b>Položkový rozpočet stavby</b>					
Stavba:		<b>21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty</b>			
Rozpočet:		<b>ZL 20</b>		<b>Zeteplení severní fasády-skutečnost</b>	
Objednatel:		<b>Město Strážnice náměstí Svobody 503 69662 Strážnice</b>		<b>IČO: 00285315 DIČ: CZ00285315</b>	
Zhotovitel:		<b>STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště</b>		<b>IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171</b>	
Vypracoval:					
Rozpis ceny				Celkem	
HSV				31 105,96	
PSV				1 926,40	
MON				0,00	
Vedlejší náklady				0,00	
Ostatní náklady				0,00	
<b>Celkem</b>				<b>33 032,36</b>	
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH		<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>	
Snížená DPH		<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>	
Základ pro základní DPH		<b>21 %</b>		<b>33 032,36 CZK</b>	
Základní DPH		<b>21 %</b>		<b>6 936,80 CZK</b>	
Zaokrouhlení				<b>0,00 CZK</b>	
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>39 969,16 CZK</b>	
v _____ dne _____					
TO STRÁŽNICE im. Svobody 503 96 62 Strážnice					
_____ Za zhotovitele			_____ Za objednatele		

Ing. František Mlnarík ③  
Stavební servis v investiční výstavbě  
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice  
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP</b>	<b>0,00</b>	<b>33 032,36</b>	<b>6 936,80</b>	<b>39 969,16</b>	<b>100</b>
ZL 20a	Zateplení severní fasády – skutečnost -vícepráce	0,00	337 478,03	70 870,39	408 348,42	1 022
ZL 20b	Zateplení severní fasády – skutečnost -méněpráce	0,00	-304 445,67	-63 933,59	-368 379,26	-922
Celkem za stavbu		0,00	33 032,36	6 936,80	39 969,16	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			245,50	0,7
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			9 440,00	28,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			280,50	0,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-99 698,35	-301,8
62k	Kotvení fasády	HSV			118 115,03	357,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 723,28	8,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 926,40	5,8
Cena celkem					33 032,36	100,0

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 20a	Zateplení severní fasády – skutečnost -vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>245,50</b>
1	310236241R00	Zazdívkva otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	1,00000	245,50	245,50
		zadívka po žaluzie VZT ve fasádě : 1		1,00000		
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>9 440,00</b>
2	460270003RT2	Pilíř zděný pro skříň SR 3, bez koncového dílu z cihel pálených plných 29/14/6,5	kus	1,00000	9 440,00	9 440,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>280,50</b>
3	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou	kus	1,00000	280,50	280,50
		zadívka po žaluzie VZT ve fasádě , omítnutí : 1		1,00000		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>185 702,00</b>
4	602021187R00	Stěrka na stěnách silikonová	m2	2,50000	420,50	1 051,25
		fasáda PRSI : 2,5		2,50000		
5	602021187R00	Stěrka na stěnách silikonová	m2	89,46500	420,50	37 620,03
		78,765		78,77000		
		2,675		2,67000		
		8,025		8,03000		
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	19,20000	56,60	1 086,72
		1,2*2*8		19,20000		
7	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	85,32875	133,00	11 348,72
		170,6575/2		85,33000		
8	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m2	85,32875	190,50	16 255,13
		170,6575/2		85,33000		
9	622300153R00	Montáž soklového profilu	m	26,25500	57,80	1 517,54
		26,255		26,25000		
10	622311730RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	29,40000	1 387,00	40 777,80
		KZS okolo skříně HUP musí být z minerální vaty : 29,4		29,40000		
11	622318633V	Příplatek za lepení KZS ze dvou vrstev a delší kotvy	m2	170,65750	170,00	29 011,78
12	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	170,65750	81,60	13 925,65
13	622397134R00	Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, bez omítky	kus	4,69000	1 217,00	5 707,73
		vedle vrat 1.NP : 0,7*0,6		0,42000		
		pod okny 1.NP : 0,6*0,6		0,36000		
		mezi okny 1.NP : 0,6*0,6		0,36000		
		mezi okny 2.P : 1,25*1+1,15*2		3,55000		
14	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	2,50000	297,50	743,75
		fasáda PRSI : 2,5		2,50000		
15	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	13,00000	122,00	1 586,00
		napojení severní fasády za roh : (3,5+3)*2		13,00000		
16	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	41,60000	53,80	2 238,08
		(1,2+2+2)*8		41,60000		
17	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmele	m2	9,00000	265,00	2 385,00
		napojení severní fasády za roh : (3,5+3)*2*0,5		6,50000		

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 20a	Zateplení severní fasády – skutečnost -vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		fasáda PRSI : 2,5		2,50000		
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	170,65750	65,90	11 246,33
19	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	1,70658	3 570,00	6 092,49
		170,6575/2*0,02		1,71000		
20	553420154R	Lišta základací AL 0,7 63 mm l=2 m	m	28,00000	111,00	3 108,00
<b>Díl: 62k</b>		<b>Kotvení fasády</b>				<b>137 160,35</b>
21	622391165RT3	Přípl. za injekt. kotvy Spiral Anksys Wool 6 ks/m2 pro tl. izolace do 100 mm	m2	170,65700	401,50	68 518,79
V ceně položky je dle RTS odpočet a připočet kotev :						
přikotvení stávajícího KZS injektážními kotvami : 170,657				170,66000		
22	622391165RT6	Přípl. za injekt. kotvy Spiral Anksys Wool 6 ks/m2 pro tl. izolace 160 mm	m2	170,65700	390,50	66 641,56
V ceně položky je dle RTS odpočet a připočet kotev :						
přiteplení stá.KZS vrstvou KZS 10 cm :						
příplatek za injekt. kotvy Spiral Anksys : 170,657				170,66000		
23	622391188	Statický posudek	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 723,28</b>
24	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	4,90000	51,20	250,88
		pris pilíře na fasádě : 2,9		2,90000		
		HUP : 2		2,00000		
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,26100	3 855,00	1 006,16
		bourání pris pilíře na fasádě : 2,9*0,3*0,3		0,26000		
26	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,72300	858,00	620,33
		bourání pris pilíře na fasádě : 2,9*1*0,3		0,87000		
		-0,7*0,7*0,3		-0,15000		
27	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	0,08700	5 815,00	505,91
		bourání pris pilíře na fasádě : 2,9*0,3*0,1		0,09000		
28	976074141R00	Vybourání žalizíí	kus	1,00000	340,00	340,00
		vyb. žaluzie VZT ve fasádě : 1		1,00000		
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>1 926,40</b>
29	764816420-2	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm	m	4,30000	448,00	1 926,40
		pris pilíře na fasádě : 2,3		2,30000		
		HUP : 2		2,00000		
<b>Celkem</b>						<b>337 478,03</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 20a	Zateplení severní fasády – skutečnost -vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

## Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 20b	Zateplení severní fasády – skutečnost -méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-285 400,35</b>
1	622311130RV1	Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl. 60 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-29,40000	864,00	-25 401,60
		odpočet KZS okolo skříně HUP : -29,4		-29,40000		
2	622474333R00	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 3, skladba: cementový postřik, tepelně izolační jádrová vrstva tl. 40 mm, vyrovnávací stěrka, penetrace, silikonová stěrka	m2	-91,89250	1 500,00	-137 838,75
		severní fasáda 2.NP : -3,5*26,255		-91,89250		
3	622474333R00	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 3, skladba: cementový postřik, tepelně izolační jádrová vrstva tl. 40 mm, vyrovnávací stěrka, penetrace, silikonová stěrka	m2	-81,44000	1 500,00	-122 160,00
		severní fasáda 1.NP : -(2,675+78,765)		-81,44000		
<b>Díl: 62k</b>		<b>Kotvení fasády</b>				<b>-19 045,32</b>
4	31173760R	Talíř přídavný EJ-SBL 140 plus talíř přídavný	kus	-1 023,94200	13,90	-14 232,79
		přikotvení stávajícího KZS injektážními kotvami :				
		odpočet z položky 622391165RT3 : -6*170,657		-1 023,94200		
5	56284074.AR	Hmoždinka zatlučovací talířová Ejot TID-T 8/60 x 155 mm, s ocelovým trnem	kus	-1 023,94200	4,70	-4 812,53
		přikotvení stávajícího KZS injektážními kotvami :				
		odpočet z položky 622391165RT3 : -6*170,657		-1 023,94200		
<b>Celkem</b>						<b>-304 445,67</b>

Poznámky uchazeče k zadání



