

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 22	
Název projektu: Modernizace KD Strážničan – 1.etapa					
Registrační číslo: 117D8220E8918					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75					
Datum uzavření SOD: 16.01.2023					
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.					
Objednatel stavby: Město Strážnice					
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík					
Projektant: OK.Atelier s.r.o.					
Název změny:		Demontáž rozvodů VZT v kolizi s realizací 1.etapy v 1.PP a šachty			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6		§ 222, odst. 9
	§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7		§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Rozvody VZT v suterénu v kolizi s novými trasami VZT a slaboproudu v rámci 1.etapy budou demontovány již v nyní v 1.etapě. Demontáže byly původně předpokládány v druhé etapě.					
Přílohy:					
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :		-	
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		71 513,65	
		cena méněprací bez DPH		0,00	
		dopad na cenu díla:		71 513,65	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			71 513,65	
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. František Minařík		TDS	17.1.23	Ing. František Minařík	
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent	17.1.23	Inženýrská společnost	
Za zhotovitele:		funkce	datum	Ing. Jan Všecký	
Ing. Jan Všecký		Výrobní ředitel	17.1.23	Ing. Jan Všecký	
Za autorský dozor:		funkce	datum	Ing. Dalibor Klusáček	
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu	17.1.23	Ing. Dalibor Klusáček	

<p align="center">Položkový rozpočet stavby</p>	
--	--

Stavba: **21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**

Objekt: 01 Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP

Rozpočet:	ZL 22	Demontáž rozvodů VZT v kolizi s realizací 1.etapy v 1.PP a šachty
-----------	--------------	--

Objednatel:	Město Strážnice	IČO: 00285315
	náměstí Svobody 503	DIČ: CZ00285315
	69662 Strážnice	

Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 68601 Uherské Hradiště	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			71 513,65
-----	--	--	-----------

PSV			0,00

MON			0,00

Vedlejší náklady			0,00
Celková částka			0,00

Ostatní náklady			0,00
Společně			31 513,65

Celkem			71 513,65
--------	--	--	-----------

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	71 513,65 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	15 017,87 CZK
Zeskokrouhlení		0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem s DPH	26 531,53 CZK

Cena celkem s DPH	86 531,52 CZK
-------------------	---------------

dne 17.5.2023

Za objednatele

MĚSTO STRÁŽNICE
nám. Svobody 503
696 62 Strážnice
- 13 -

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 939,00	6,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			65 841,54	92,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			733,11	1,0
Cena celkem					71 513,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 22	Demontáž rozvodů VZT v kolizi s realizací 1.etapy v 1.PP a šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 939,00
1	946941102R00	Montáž Alu lešení	sada	1,00000	721,00	721,00
		dmt vzt potrubí svislé stupačky v otevřeném jádru 1.PP až 2.NP : 1		1,00000		
2	946941192R00	Nájemné Alu lešení	den	10,00000	370,00	3 700,00
3	946941802R00	Demontáž Alu lešení	sada	1,00000	518,00	518,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				65 841,54
4	728111817R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2	m	10,41000	411,00	4 278,51
		dmt vzt potrubí svislé stupačky v otevřeném jádru 1.PP až 2.NP : 9,6+2,61-1,8		10,41000		
5	767991920R00	Příplatek za rozřezání potrubí	m	10,41000	102,50	1 067,03
		10,41		10,41000		
6	Pol__0134	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	H	147,00000	304,00	44 688,00
		dmt vzt potrubí svislé stupačky v otevřeném jádru 1,PP až 2,NP, pomocné práce pro dmt svislého potrubí , demontáž azbestu ze spojů, demontáž potrubí		147,00000		
7	Pol__0134	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	H	52,00000	304,00	15 808,00
		demontáž strojovny VZT, technologie v 1.PP : 52		52,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				733,11
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,24713	274,50	67,84
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,24713	257,00	63,51
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,22420	24,00	53,38
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24713	762,00	188,31
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,23567	39,00	48,19
13	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,24713	762,00	188,31
14	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,24713	500,00	123,57
Celkem						71 513,65

Poznámky uchazeče k zadání







