

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL 11			
Název projektu: Modernizace KD Strážničan – 1.etapa							
Registrační číslo: 117D8220E8918							
Číslo smlouvy o dílo objednatele:							
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 120/209							
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 25 839 644,75							
Datum uzavření SOD: 16.01.2023							
Zhotovitel stavby: STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.							
Objednatel stavby: Město Strážnice							
Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík							
Projektant: OK.Atelier s.r.o.							
Název změny:		Změna výustek VZT v knihovně z důvodu malé světlé výšky					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Po demontáži podhledů bylo zjištěno, že skutečná světlá výška neodpovídá předpokladu v projektu. Proto musela být navržena změna VZT výustek aby bylo možno v co největší míře zachovat původní výšku podhledu a zajistit tak otevírání stávajících okenních výplní a dostatečnou světlost místnosti.							
Přílohy:							
Příloha č. 1 - Rozpočet, Příloha č. 2 – Fotodokumentace							
Poznámka:							
Cenová úroveň		Dle SoD a nové položky dle RTS 2023/I					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny			
		nový termín dokončení díla :		-			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		21 704,00			
		cena méněprací bez DPH		-7 127,00			
		dopad na cenu díla:		14 577,00			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			28 831,00			
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			ano			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce		datum		Podpis	
Ing. František Minařík		TDS		10.5.23		Ing. František Minařík	
Ing. Radek Tyllich		Investiční referent		10.5.23			
Za zhotovitele:		funkce		datum			
Ing. Jan Všečka		Výrobní ředitel		10.5.23			
Za autorský dozor:		funkce		datum			
Ing. Dalibor Klusáček		Hlavní inženýr projektu		10.5.2023			

OK
atelier

mkem 2881/5
02 Břeclav
IČO 60744456
T.: +420 519 440 551-569
www.okatelier.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21-051z01 Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty**

Rozpočet: **ZL 11 Změna výustek VZT v knihovně z důvodu malé světlé výšky**

Objednatel: **Město Strážnice** IČO: **00285315**
náměstí Svobody 503 DIČ: **CZ00285315**
69662 Strážnice

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.** IČO: **46346171**
Otakarova 108 DIČ: **CZ46346171**
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 127,00
PSV			0,00
MON			21 704,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 577,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 577,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 061,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 17 638,17 CZK

v

STRÁZNICE

dne

10.5.2023

MĚSTO STRÁŽNICE
nám. Svobody 503
696 62 Strážnice
- 13 -

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. František Minařík
Stavební servis v investiční výstavbě
Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice
IČ: 13683381, DIČ: CZ6011281309

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP	0,00	14 577,00	3 061,17	17 638,17	100
ZL 11a	Změna výustek VZT v knihovně z důvodu malé světlé výšky-vícepráce	0,00	21 704,00	4 557,84	26 261,84	149
ZL 11b	Změna výustek VZT v knihovně z důvodu malé světlé výšky-méněpráce	0,00	-7 127,00	-1 496,67	-8 623,67	-49
Celkem za stavbu		0,00	14 577,00	3 061,17	17 638,17	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	Zařízení AHU2 - Větrání knihovny a přilehlých prostor 2.NP	HSV			-7 127,00	-48,9
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			21 704,00	148,9
Cena celkem					14 577,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 11a	Změna výustek VZT v knihovně z důvodu malé světlé výšky-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				21 704,00
1	01	OL 160 90°	ks	7,00000	419,00	2 933,00
2	02	TR 160 / 3000	ks	7,00000	1 213,00	8 491,00
3	03	Spojka D 160	ks	7,00000	66,00	462,00
4	05	Krček na potrubí 20 x 100 / 300	ks	7,00000	415,00	2 905,00
5	06	Vyustka na hranaté potrubí ALU , komfortní 200 x 100, regulace	ks	7,00000	719,00	5 033,00
6	07	Spojovací material	kg	20,00000	94,00	1 880,00

Celkem	21 704,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21-051z01	Modernizace KD Strážničan 1.etapa ,změnové rozpočty
O:	01	Modernizace 1.PP,1.NP,2.NP
R:	ZL 11b	Změna výustek VZT v knihovně z důvodu malé světlé výšky-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _3		Zařízení AHU2 - Větrání knihovny a přilehlých prostor 2.NP				-7 127,00
1	2.02.04	Vířivý anemostat pro odvod vzduchu se čtyřhrannou čelní deskou 300x8, horizontální připojení d160	ks	-7,00000	831,00	-5 817,00
2	2.50.01	Zvukově izolační hadice, tl. izolace 25mm - d160	bm	-5,00000	262,00	-1 310,00
Celkem						-7 127,00

Poznámky uchazeče k zadání



